徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称　　Ｒ８交拠　あすたむらんど徳島　板・那東　構内交換設備改修工事

工事場所　　板野郡板野町那東

・工事種目
　構内交換設備　　図示構内交換設備の改修工事一式
　撤去工事　　図示構内交換設備改修に係る撤去工事一式

・工事期間　契約締結の翌日から令和９年３月１０日まで
　本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいない。

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
　仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
　本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
　法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休２日）により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
　なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直　接　工　事　費	1	式	7,366,198	
計			7,366,198	
共通費				
共通仮設費	1	式	253,190	
現場管理費	1	式	1,878,984	
一般管理費等	1	式	1,741,628	
計			3,873,802	
工事価格	1	式	11,240,000	
消費税等相当額	1	式	1,124,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	12,364,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
通信・情報設備工事	1	式	7,366,198	
計			7,366,198	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
【管理棟】	1	式	3,703,038	
【子ども科学館】	1	式	3,663,160	
計			7,366,198	

【管理棟】

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内交換設備	1	式	3,632,430	
撤去工事	1	式	70,608	
計			3,703,038	

【子ども科学館】

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内交換設備	1	式	3,595,660	
撤去工事	1	式	67,500	
計			3,663,160	

【管理棟】	構内交換設備				構内交換設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【管理棟】 電話交換機（主装置）	停電用ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘｰ、増設主装置、音声ﾌｧｲﾙ作成ｻｰﾋﾞｽ、録音機能、付属品含む	1	式		1,630,000	
標準多機能電話機	卓上型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ付、機能ﾎﾞﾀﾝ18ｷｰ以上、ｶﾗｰ：ﾎﾜｲﾄ	19	台	48,800	927,200	
多機能電話壁掛用品		1	個	5,630	5,630	
一般電話機	卓上型押しﾎﾞﾀﾝ式、保留機能付	16	台	18,400	294,400	
ｱﾅﾛｸﾞ電話壁掛用品		8	個	900	7,200	
【管理棟】 機器設置設定配線等工事費	雑材・消耗品費、運搬・調整費含む	1	式		768,000	
計					3,632,430	

【管理棟】	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【管理棟】既存機器撤去費		1	式		63,000	
とりこわし 発生材運搬	廃プラ	0.6	m3	2,680	1,608	
発生材処分	廃プラ	0.3	t	20,000	6,000	
計					70,608	

【子ども科学館】	構内交換設備			機器関係		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【子ども科学館】電話交換機（主装置）	停電用ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘｰ、増設主装置、録音機能、付属品含む	1	式		1,480,000	
標準多機能電話機	卓上型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ付、機能ﾎﾞﾀﾝ18ｷｰ以上、ｶﾗｰ：ﾎﾜｲﾄ	16	台	48,800	780,800	
多機能電話壁掛用品		2	個	5,630	11,260	
一般電話機	卓上型押しﾎﾞﾀﾝ式、保留機能付	27	台	18,400	496,800	
ｱﾅﾛｸﾞ電話壁掛用品		12	個	900	10,800	
【子ども科学館】機器設置設定配線等工事費	雑材・消耗品費、運搬・調整費含む	1	式		816,000	
計					3,595,660	

【子ども科学館】	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【子ども科学館】既存機器撤去費		1	式		67,500	
発生材処分	【管理棟】発生材処分に含む					
計					67,500	