

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		4			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		10			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		10			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		3			
張コンクリート工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		28			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		51			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		16			
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:河川用,厚さ: :t=10	箇所		18			
埋戻コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		21			
足場 単管傾斜足場	安全柵:無し	式		1			
石積(張)工		式		1			
現場打小口止コンクリート 1号小口止	コンクリート規格:生コンクリート各種	箇所		1			
現場打小口止コンクリート 2号小口止	コンクリート規格:生コンクリート各種	箇所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
石積(拾石積)	石材種類:雑割石	m2		16			
石積(拾石積) すりつけ工	石材種類:雑割石	m2		5			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		1			
石積取壊し	構造物区分:練石積	m2		20			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	式		1			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	式		1			
大型土のう 製作・設置/撤去	大型土のう 規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	袋		103			
敷砂利撤去		式		1			
工事用道路撤去		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
給排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		4			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		5			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		10			
現場打水路工		式		1			
現場打水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉),養生費: 一般養生,型枠:一般型枠,基礎材規格:RC-40,敷厚:15cm	m		11			
石積(拾石積)	石材種類:雑割石	m2		10			
付帯道路工		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート舗装工		式		1			
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 高さ:10 cm	m2		8			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		2			
石積取壊し	構造物区分:空石積	m2		8			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
仮設工		式		1			
仮水路工		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 上角谷川 神・神領 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
暗渠排水管	管径: φ 400	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			