徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（1工区）

工事名	Ｒ８阿土　蒲生田福井線（加茂前工区）　阿南・椿　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		3,763,245		
排水構造物工		式	1		2,384,537		
作業土工		式	1		591,720		
床掘り	土質:土砂	m3	80	2,120	169,600		単　1号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20	3,841	76,820		単　2号
路床盛土		m3	50	6,482	324,100		単　3号
石積み撤去工		m3	10	2,120	21,200		単　4号
側溝工		式	1		1,792,817		
自由勾配側溝	側溝規格:自由勾配側溝:600*600*2000	m	43	29,130	1,252,590		単　5号
側溝蓋		枚	39	6,573	256,347		単　6号
側溝蓋 グレーチング		枚	4	70,970	283,880		単　7号 暫定単価
土砂運搬工		式	1		32,030		
土砂運搬工		式	1		32,030		

設計内訳書（1工区）

工事名	Ｒ８阿土　蒲生田福井線（加茂前工区）　阿南・椿　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土運搬		m3	10	3,203	32,030		単　8号
構造物撤去工		式	1		133,560		
構造物取壊し工		式	1		133,560		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	6	14,460	86,760		単　9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3	2	23,400	46,800		単　10号
付属施設工		式	1		150,560		
付属施設工		式	1		150,560		
道路鋲		個	20	7,528	150,560		単　11号
民地復旧工		式	1		82,558		
民地復旧工		式	1		82,558		
民地復旧工		式	1		82,558		内　1号
仮設工		式	1		480,000		
交通管理工		式	1		480,000		

設計内訳書（1工区）

工事名	Ｒ８阿土　蒲生田福井線（加茂前工区）　阿南・椿　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	30	16,000	480,000		単　12号
水道管移転		式	1		500,000		
水道管移転		式	1		500,000		
水道管移転		式	1		500,000		内　2号 暫定単価
直接工事費		式	1		3,763,245		
共通仮設		式	1		500,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		500,000		
純工事費		式	1		4,263,245		
現場管理費		式	1		1,411,000		
工事原価		式	1		5,674,245		
一般管理費等		式	1		1,271,755		
工事価格		式	1		6,946,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		694,600		

設計内訳書（1工区）

工事名	Ｒ８阿土　蒲生田福井線（加茂前工区）　阿南・椿　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		7,640,600		

設計内訳書（2工区）

工事名	Ｒ８阿土　蒲生田福井線（加茂前工区）　阿南・椿　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		820,932		
道路土工		式	1		45,721		
掘削工		式	1		3,519		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	3	1,173	3,519		単　13号
作業土工		式	1		24,243		
床掘		m3	6	2,120	12,720		単　14号
埋戻		m3	3	3,841	11,523		単　15号
路床盛土工		式	1		1,944		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	0.3	6,482	1,944		単　16号
残土処理工		式	1		16,015		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5	3,203	16,015		単　17号
擁壁工		式	1		439,297		
張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工		式	1		439,297		

設計内訳書（2工区）

工事名	Ｒ８阿土　蒲生田福井線（加茂前工区）　阿南・椿　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	6	38,670	232,020		単　18号
型枠		m2	13	9,752	126,776		単　19号
裏石積		m2	11	6,903	75,933		単　20号
基礎砕石		m2	2	1,561	3,122		単　21号
基面整正		m2	3	482	1,446		単　22号
防護柵工		式	1		163,500		
路肩防護柵工		式	1		163,500		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		m	10	16,350	163,500		単　23号
構造物撤去工		式	1		12,414		
防護柵撤去工		式	1		12,414		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	10	1,620	16,200		単　24号
防護柵処分		t	0.15	-25,240	-3,786		単　25号
仮設工		式	1		160,000		

設計内訳書（2工区）

工事名	Ｒ８阿土　蒲生田福井線（加茂前工区）　阿南・椿　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		160,000		
交通誘導警備員		人日	10	16,000	160,000		単　26号
舗装		式	1		21,805		
舗装工		式	1		21,805		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		21,805		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RM-30,仕上り厚:100mm	m2	5	770	3,850		単　27号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5	3,591	17,955		単　28号
直接工事費		式	1		842,737		
共通仮設		式	1		129,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		129,000		
純工事費		式	1		971,737		
現場管理費		式	1		364,000		
工事原価		式	1		1,335,737		

設計内訳書（2工区）

工事名	Ｒ８阿土　蒲生田福井線（加茂前工区）　阿南・椿　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		327,263		
工事価格		式	1		1,663,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		166,300		
工事費計		式	1		1,829,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	民地復旧工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	0.14	38,670	5,413		
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	14	580.1	8,121		
拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150-200mm	m2	10	6,902.4	69,024		
合計					82,558		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	水道管移転

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
移転費		式	1		500,000		暫定単価
合計					500,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,841

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,841	3,841	
合計					3,841	
単価					3,841	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	路床盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	6,482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	m3	1	6,482	6,482	
合計					6,482	
単価					6,482	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	石積み撤去工		単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空石積み撤去工		m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	自由勾配側溝	側溝規格:自由勾配側溝:600*600*2000	単位	m	単位数量	1	単価	29,130

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,18-8-40(高炉),0.83m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.395m3/10m,18	m	1	29,130	29,130	
合計					29,130	
単価					29,130	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	6,573

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	6,573	6,573	
合計					6,573	
単価					6,573	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	側溝蓋 グレーチング		単位	枚	単位数量	1	単価	70,970

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	70,970	70,970	暫定単価
合計					70,970	
単価					70,970	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	残土運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	3,203

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1	3,203	3,203	
合計					3,203	
単価					3,203	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14,460

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,必要,無し,10.9以下	m3	1	14,458	14,458	
合計					14,458	
単価					14,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	23,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	鉄筋構造物,無し,無し,必要,無し,10.9以下	m3	1	23,391	23,391	
合計					23,391	
単価					23,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	道路鋲		単位	個	単位数量	1	単価	7,528

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲,手間+材料費,小型鋲　両面反射　穿孔　ｱﾙﾐ幅15cm,10個以上30個未満,無,無	個	1	7,528	7,528	
合計					7,528	
単価					7,528	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,173

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,173	1,173	
合計					1,173	
単価					1,173	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	床掘		単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	埋戻		単位	m3	単位数量	1	単価	3,841

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,841	3,841	
合計					3,841	
単価					3,841	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	m3	1	6,482	6,482	
合計					6,482	
単価					6,482	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,203

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1	3,203	3,203	
合計					3,203	
単価					3,203	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	1	単価	38,670

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	1	38,670	38,670	
合計					38,670	
単価					38,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9,752

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1	9,752	9,752	
合計					9,752	
単価					9,752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	6,903

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150-200mm	m2	1	6,902.4	6,902.4	
合計					6,902.4	
単価					6,903	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	基礎砕石		単位	m2	単位数量	1	単価	1,561

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,561	1,561	
合計					1,561	
単価					1,561	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		単位	m	単位数量	1	単価	16,350

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	1	16,350	16,350	
合計					16,350	
単価					16,350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	1,620

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1	1,620	1,620	
合計					1,620	
単価					1,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	防護柵処分		単位	t	単位数量	1	単価	-25,240

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,11.0km以下	t	1	4,976	4,976	
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1	8,784	8,784	
処分費(t)		t	1	-39,000	-39,000	
合計					-25,240	
単価					-25,240	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	770

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材(砕石各種),100mm,1層施工,全ての費用	m2	1	770	770	
合計					770	
単価					770	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	3,591

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	3,591	3,591	
合計					3,591	
単価					3,591	円／m2