

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		80			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
路床盛土		m3		50			
石積み撤去工		m3		10			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	側溝規格:自由勾配側溝:600*600*2000	m		43			
側溝蓋		枚		39			
側溝蓋 グレーチング		枚		4			

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂運搬工		式		1			
土砂運搬工		式		1			
残土運搬		m3		10			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		6			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		2			
付属施設工		式		1			
付属施設工		式		1			
道路鋸		個		20			
民地復旧工		式		1			

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
民地復旧工			式		1		
民地復旧工			式		1		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		30		
水道管移転			式		1		
水道管移転			式		1		
水道管移転			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		3			
作業土工		式		1			
床掘		m3		6			
埋戻		m3		3			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		0.3			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
張コンクリート擁壁工		式		1			
コンクリート		m3		6			
型枠		m2		13			
裏石積		m2		11			
基礎碎石		m2		2			
基面整正		m2		3			
防護柵工		式		1			
路肩防護柵工		式		1			
ガードレール		m		10			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		10			
防護柵処分		t		0.15			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		5			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		5			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線（加茂前工区） 阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			