

R 8 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工	V=1094.0m3			
(1) 土工（本線）	No152+6.0～No154+6.2			
切土 礫質土		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m3	1.000	
埋戻工	機械埋戻し	m3	1.000	
片切掘削(切取)	機械掘削（人力併用）	m3	26.000	
機械掘削	礫質土	m3	1.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	26.000	
高所機械掘削工 切取	礫質土	m3	8.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	7.000	
切土 軟岩（Ⅰ）A		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m3	26.000	
片切掘削(切取)	機械掘削（人力併用）	m3	216.000	
機械掘削	軟岩Ⅰ	m3	261.000	
掘削土積込 軟岩（Ⅰ）A	機械積込	m3	473.000	
高所機械掘削工 切取	軟岩Ⅰ	m3	157.000	
掘削土積込 軟岩ⅠA	機械積込	m3	149.000	
高所機械掘削工 法面整形	軟岩Ⅰ	m ²	66.900	
切土 軟岩Ⅱ		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m3	9.000	
人力併用機械掘削		m3	116.000	

R 8 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械掘削工（床堀工）軟岩Ⅱ	機械掘削	m ³	173.000	
掘削土取り除き 軟岩（Ⅱ）	機械使用	m ³	2.000	
掘削土積込（軟岩Ⅱ）	機械積込	m ³	280.000	
高所機械掘削工 切取	軟岩Ⅱ	m ³	100.000	
掘削土積込（軟岩Ⅱ）	機械積込	m ³	95.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床	m ³	6.000	
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬 礫質土 L=3.0km	機械運搬	m ³	33.000	
捨土運搬 軟岩（Ⅰ）A L=3.0km	機械運搬	m ³	622.000	
捨土運搬 軟岩Ⅱ L=3.0km	機械運搬	m ³	375.000	
機械盛土	路体	m ³	1,030.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形（削取り整形）	機械	m ²	319.400	
2. 路面工	A=120.2m ²			
（1）路面工（本線）	No151+6.0～MC73			
路面工		式	1.000	
コンクリート路面工（機械舗設）		m ²	120.200	
コンクリート路面工（養生工）		m ²	120.200	
コンクリート路面工（溶接金網敷設）		m ²	114.200	
舗装止め丸太工（1段）		m	3.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.900	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	0.700	

R 8 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 法面保護工	A=172.2m ²			
(1) 法面保護工(本線)				
法面保護工		式	1.000	
モルタル吹付工	厚7cm	m ²	172.700	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工(本線)	コンクリート擁壁工 V=4.6m ³			
擁壁工	No152+13.9～No.152+18.7	式	1.000	
重力式擁壁	18-8-40(高炉)	m ³	4.600	
張出し式車道		式	1.000	
製品部材		m	11.000	
シート張工		m	11.000	
据付工		m	11.000	
充填工		m	11.000	
基礎工		m	11.000	
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工				
呑口工		式	1.000	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	0.800	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	5.200	
基礎栗石工	20cm	m ²	2.000	
機械運搬 栗石	L=44.1km	m ³	0.500	
基面整正		m ²	2.700	
機械掘削積込み(礫質土)	機械掘削	m ³	4.000	
機械掘削積込み(軟岩(I)A)	機械掘削	m ³	2.000	

R 8 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
大型円筒金網	No151+11.4付近	式	1.000	
大型円筒金網制作・据付工		個	6.000	
大型円筒金網材料費		個	6.000	
裏込砕石	再生クラッシュラン	m ³	2.400	
機械運搬 再生クラッシュラン	L=38.6km	m ³	2.400	
吸出し防止材設置		m ²	8.400	
溝渠工(グレーチング)		式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	6.000	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	1.800	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	10.100	
基礎栗石工	20cm	m ²	5.900	
機械運搬	L=44.1km	m ³	1.300	
6. 道路付属施設工	1.0式			
(1)道路付属施設工				
ガードレール		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部	m	11.000	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	40.200	
8. 支障木処理工	1.0式			
(1)伐採費				
伐採費 スギ		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
伐採費 ヒノキ		式	1.000	

R 8 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	10.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
伐採費 ザツ		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	

R 8 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
伐採費 雑木	31cm以上	m3	0.400	
(2)根株処分費				
根株処分費		式	1.000	
運搬（根株）		m3	9.500	
処分費	根株	ton	6.700	
(3)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	520.200	
準備費				
1. 準備工				
(1)準備工				
準備工		式	1.000	
準備登坂工		回	1.000	
主アンカーワイヤーロープ 設置・撤去		箇所	4.000	