

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 芥附海部線他 海・櫛川他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		2,150			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3		108			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		108			
舗装打換え工		式		1			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,150			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 芥附海部線他 海・櫛川他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 波土 芥附海部線他 海・櫛川他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		15			
汚泥処分		m3		0.02			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		660			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		33			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		33			
不陸整正		m2		33			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		660			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 波土 芥附海部線他 海・櫛川他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		8		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本02)

[illegible]