

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 喜来川他 阿南・新野 (R 8災8) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		50			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		0.9			
表土剥ぎ取り	t=50cm	m3		390			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		5			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 喜来川他 阿南・新野 (R 8 災 8) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		170			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		5			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		180			
石積(張)工		式		1			
石積工		m2		21			
調整コンクリート		m		13			
天端コンクリート		m		13			
小口止工		式		1			
雑工		式		1			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	m2		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 喜来川他 阿南・新野 (R 8 災 8) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		2			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		1			
復旧工		式		1			
坂路復旧		式		1			
盛土		m3		1			
コンクリート舗装		m2		15			
ガードレール復旧		式		1			
ガードレール設置	既設流用	m		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 喜来川他 阿南・新野 (R 8 災 8) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
田面排水口		式		1			
田面排水口		個		1			
塩化ビニル管		m		7			
溜柵移設復旧		式		1			
溜柵移設復旧		式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		80			
掘削		m3		80			
床掘		m3		30			
埋戻し		m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 喜来川他 阿南・新野 (R 8 災 8) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
碎石舗装	t=10cm	m2		320			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		390			
大型土のう	大型土のう 規格:1.08*1.1	袋		12			
土木シート		m2		814			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		7			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		13			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 喜来川他 阿南・新野 (R 8 災 8) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8阿土 喜来川他 阿南・新野 (R 8 災 8) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		1			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		20			
締固め		m2		100			
張りコンクリート工		式		1			
コンクリート		m3		5			
型枠		m2		26			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 (R 8 災 8) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
天端コンクリート		m ³		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう		袋		19			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m ³ /h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		130			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8阿土 喜来川他 阿南・新野 (R 8 災 8) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠材等搬入搬出		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本03)

工事名	R 8阿土 喜来川他 阿南・新野 (R 8災8) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		130			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		130			
締固め		m2		650			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土		式		1			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:10mm	m2		80			

工事数量総括表(本03)

工事名	R 8 阿土 喜来川他 阿南・新野 (R 8 災 8) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土木シート			m2		130		
汚濁防止工			式		1		
汚濁防止フェンス		作業区分:設置・撤去	m		10		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		2		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
掘削機械搬入・搬出			回		1		
準備費			式		1		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 8阿土 喜来川他 阿南・新野 (R 8 災 8) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
伐竹工		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			