

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		30			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		100			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		180			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工 5号もたれ式擁壁		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚: 0.2m	m2		28			
コンクリート W/C≦60%	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.85m, コンクリート規格: 18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		65			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		130			
裏込碎石 RC-40		m3		13			
足場	安全柵:有り	掛m2		37			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		7			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m		14			
カルバート工		式		1			
プレキャストカルバート工 5号横断函渠		式		1			
プレキャストボックス	内幅:1.8m, 内高:0.7m	m		10			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	側溝規格:300*500, 300*800, 300*900	m		27			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
側溝蓋		枚		26			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 200	m		4			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち街渠桝 1号街渠桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		2			
現場打ち集水桝 歩道集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉), 18-8-40(高炉)	箇所		1			
現場打ち集水桝 7号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉), 18-8-40(高炉)	箇所		1			
プレキャスト集水桝	桝規格:300*600*800	箇所		2			
プレキャスト集水桝	桝規格:300*600*1000	箇所		2			
プレキャスト集水桝	桝規格:600*600*1000	箇所		1			
間詰工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5			
構造物撤去工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		150			
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m3		10			
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3		80			
基面整正		m2		76			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		47			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		35			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		39			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水構造物撤去工		式		1			
ヒューム管撤去	管径:1000mm, 規格:	m		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		4			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		4			
建設汚泥運搬処理		m3		0.1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		63			
土のう積		m2		8			
水替工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		20			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A, 夜間	人日		10			
交通誘導警備員	B, 夜間	人日		10			
交通誘導警備員	A	人日		10			
交通誘導警備員	B	人日		30			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		38			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		38			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		38		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		38		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック 標準部	ブロック規格:B種 両面R(180/230×250 ×600), (水抜用)	m		6		
歩車道境界ブロック テーパー部	ブロック規格:B種 両面R(180/230×250 (100)×600)	m		1		
歩車道境界ブロック 乗入れ部	ブロック規格:B種(205×150(100)×600)	m		4		
1号ガッター	コンクリート規格:18-8-40(高炉) W/C≤60 %	m		6		
2号ガッター	コンクリート規格:18-8-40(高炉) W/C≤60 %	m		3		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（2）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
カーブレール	カーブレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		21.5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		10.9		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]