徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　和食勝浦線　阿南・細野　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		129,300		
道路清掃工		式	1		129,300		
排水施設清掃工		式	1		129,300		
側溝清掃(人力)	作業形態:人力清掃,側溝蓋規格:無蓋	m	250	517.2	129,300		単　1号
道路修繕		式	1		881,250		
排水構造物工		式	1		801,250		
排水工		式	1		801,250		
側溝修繕		m	250	3,205	801,250		単　2号
仮設工		式	1		80,000		
交通管理工		式	1		80,000		
交通誘導警備員 B		人日	5	16,000	80,000		単　3号
直接工事費		式	1		1,010,550		
共通仮設		式	1		346,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　和食勝浦線　阿南・細野　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		346,000		
純工事費		式	1		1,356,550		
現場管理費		式	1		999,000		
工事原価		式	1		2,355,550		
一般管理費等		式	1		597,450		
工事価格		式	1		2,953,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		295,300		
工事費計		式	1		3,248,300		

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８阿土　和食勝浦線　阿南・細野　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		399,240		
残土処理工		式	1		399,240		
残土処理工		式	1		399,240		
積込		m3	100	232.4	23,240		単　4号
土砂等運搬		m3	100	1,960	196,000		単　5号
残土処分		m3	100	1,800	180,000		単　6号
直接工事費		式	1		399,240		
共通仮設		式	1		306,600		
共通仮設費		式	1		226,600		
技術管理費		式	1		226,600		
土質等試験費		式	1		226,600		内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1		80,000		
純工事費		式	1		705,840		

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８阿土　和食勝浦線　阿南・細野　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		230,000		
工事原価		式	1		935,840		
一般管理費等		式	1		137,160		
工事価格		式	1		1,073,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		107,300		
工事費計		式	1		1,180,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		226.6千円	式	1		226,600		
合計						226,600		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	側溝清掃(人力)	作業形態:人力清掃,側溝蓋規格:無蓋	単位	m	単位数量	1	単価	517.2

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	517.2	517.2	
合計					517.2	
単価					517.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	側溝修繕		単位	m	単位数量	10	単価	3,205

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.9	35,310	31,779	
瀝青質目地板 厚10㎜		m2	0.1	2,660	266	
合計					32,045	
単価					3,205	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	積込		単位	m3	単位数量	1	単価	232.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
合計					232.4	
単価					232.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	1,960

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,960	1,960	
合計					1,960	
単価					1,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3