徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　測量業務（２）	業　種 項　目	測量業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		216,000		
共通		式	1		216,000		
打合せ等		式	1		216,000		
打合せ	業務着手時　１回 中間打合せ　２回 成果品納入時１回	業務	1		216,000		内　1号
基準点測量		式	1		223,020		
基準点測量		式	1		223,020		
4級基準点測量		式	1		223,020		
4級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	点	6	37,170	223,020		単　1号
地形測量		式	1		783,964		
現地測量		式	1		783,964		
現地測量		式	1		783,964		
現地測量		(km2)式	(0.023)1		783,964		内　2号
応用測量		式	1		1,215,117		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　測量業務（２）	業　種 項　目	測量業務 応用測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路線測量		式	1		1,215,117		
路線測量		式	1		1,215,117		
作業計画		業務	1		108,810		内　3号
現地踏査		km	0.47	153,500	72,145		単　2号
中心線測量		km	0.47	528,800	248,536		単　3号
仮BM設置測量		km	0.26	244,300	63,518		単　4号
縦断測量		km	0.47	396,400	186,308		単　5号
横断測量		km	0.47	1,140,000	535,800		単　6号
直接経費		式	1		79,124		
直接経費		式	1		79,124		
旅費交通費		式	1		12,124		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:2,165,117 測量業務	式	1		12,124		
電子成果品作成費		式	1		67,000		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　測量業務（２）	業　種 項　目	測量業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(測量)	対象額:2,165,117	式	1		67,000		
直接測量費		式	1		2,517,225		
間接測量費		式	1		2,106,775		
諸経費		式	1		2,106,775		内　4号
測量業務価格		式	1		4,624,000		
消費税相当額		式	1		462,400		
測量業務費		式	1		5,086,400		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	打合せ	業務着手時　１回 中間打合せ　２回 成果品納入時１回	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		216,000	
合計					216,000	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	現地測量		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		(km2)式	(0.023)1		18,996	
細部測量		(km2)式	(0.023)1		587,304	
数値編集		(km2)式	(0.023)1		114,503	
数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの作成		(km2)式	(0.023)1		63,161	
合計					783,964	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	作業計画		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		業務	1		108,810	
合計					108,810	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1		2,517,225	直接測量費:2,517,225 管区9　:　0
諸経費率		%	83.7			
諸経費		式	1		2,106,917	直接測量費×83.7%
調整額					-142	
合計					2,106,775	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	4級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	単位	点	単位数量	1	単価	37,170

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,464	3,464	
選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	10,350	10,350	
観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	15,690	15,690	
計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,668	7,668	
合計					37,172	
単価					37,170	円／点

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	現地踏査		単位	km	単位数量	1	単価	153,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査		km	1	153,500	153,500	
合計					153,500	
単価					153,500	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	中心線測量		単位	km	単位数量	1	単価	528,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中心点座標計算		km	1	59,710	59,710	
測定設置		km	1	349,700	349,700	
線形地形図の作成		km	1	54,130	54,130	
点検整理		km	1	65,290	65,290	
合計					528,830	
単価					528,800	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	仮BM設置測量		単位	km	単位数量	1	単価	244,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測定設置		km	1	155,500	155,500	
計算		km	1	41,210	41,210	
点検整理		km	1	47,650	47,650	
合計					244,360	
単価					244,300	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	396,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 縦断測量		km	1	243,500	243,500	
縦断面図作成 縦断測量		km	1	92,750	92,750	
点検整理 縦断測量		km	1	60,210	60,210	
合計					396,460	
単価					396,400	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	1,140,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 横断測量		km	1	769,300	769,300	
横断面図作成 横断測量		km	1	246,600	246,600	
点検整理 横断測量		km	1	124,400	124,400	
合計					1,140,300	
単価					1,140,000	円／km