見積参考資料

工事名　R8那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事(企育)

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	那賀2
単価使用年月	令和8年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

項　目　名	内　　容
事業主体名	阿南農林事務所　那賀支所　森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）
施工場所	那賀郡那賀町海川
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀２
工期	
積算体系年月	令和８年９月
単価期適用年月	令和８年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	２０６分
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
8 ・・・・技術管理費				
9 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
14 純工事費				

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・土工 V=2,473m3	1.000	式		
・・・ 切土　礫質土	1.000	式		
・・・ 切土　軟岩ＩＡ	1.000	式		
・・・ 盛土	1.000	式		
・・・ 土羽	1.000	式		
・・・ 捨土	1.000	式		
・・・ 盛土 海川木材集積場	1.000	式		
・法面保護工	1.000	式		
・・法面保護工 A=456m2	1.000	式		
・・・ 法面保護工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・擁壁工 A=196.8m2	1.000	式		
・・・ 擁壁工	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・・排水施設工	1.000	式		
・・・ 側溝	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・・道路付属施設工	1.000	式		
・・・ 道路付属施設工	1.000	式		
・支障木処理工	1.000	式		
・・支障木処理工 No.316～No.319	1.000	式		
・・・ 伐採費 スギ	1.000	式		
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式		
・・・ 伐採費 雑木	1.000	式		
・・・ 根株処理	1.000	式		
・・・ 枝条片付	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮設工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
技術管理費(現場及び一般対象外)内訳				
技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式		
・技術管理費	1.000	式		
・・技術管理費	1.000	式		
・・・ 技術管理費	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・・土工 V=2,473m3	1.000	式			
・・・ 切土　礫質土	1.000	式			1 式当たり
土工堀（床堀） 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫	38.000	m3			単Ａ Ｓ単　3号
質土,障害なし					
埋戻工 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	16.000	m3			単Ａ Ｓ単　22号
地山掘削（人力併用機械掘削）　片切 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	125.000	m3			単Ａ Ｓ単　9号
地山掘削（機械）　オープンカット 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫	56.000	m3			単Ａ Ｓ単　4号
質土,障害なし					
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	137.000	m3			単Ａ Ｓ単　5号
性土・礫質土,障害なし					
機械法面整形工 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	30.000	㎡			単Ａ Ｓ単　13号
合　計					
・・・ 切土　軟岩ＩＡ	1.000	式			1 式当たり
土工堀（床堀） 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ｉ)A,障害なし	803.000	m3			単Ａ Ｓ単　6号
側溝掘 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ｉ)A,障害なし	3.000	m3			単Ａ Ｓ単　7号

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地山掘削（人力併用機械掘削）　片切 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	683.000	m3			単A S単　10号
地山掘削（機械）　オープンカット 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし	765.000	m3			単A S単　8号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	1,402.000	m3			単A S単　5号
性土・礫質土,障害なし					
機械法面整形工 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	540.000	㎡			単A S単　14号
合　　計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
路床盛土　2.5m以上4.0m未満 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	12.000	m3			単A S単　11号
路床盛土　2.5m未満 2.5m未満,-,-,あり	1.000	m3			単A S単　20号
合　　計					
・・・ 土羽	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形工　礫質土 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	3.800	㎡			単A S単　15号
植生シート工 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),250m2未満,－	3.800	㎡			単A S単　27号
合　　計					
・・・ 捨土	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械運搬　礫質土 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,14.03km,バックホウ　山積0.45m3	137.000	m3			単Ａ Ｓ単　16号
機械運搬　軟岩Ⅰ 10ｔ車,軟岩,14.03km,バックホウ　山積0.45m3	1,022.000	m3			単Ａ Ｓ単　17号
機械運搬　軟岩Ⅰ 10ｔ車,軟岩,1.06km,バックホウ　山積0.45m3	380.000	m3			単Ａ Ｓ単　18号
締固め 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	1,158.000	m3			単Ａ Ｓ単　12号
合　　計					
・・・ 盛土 海川木材集積場	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形工　礫質土 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	199.200	㎡			単Ａ Ｓ単　15号
水平排水材設置 t=3mm　ポリフェルトEX60同等品以上	711.000	㎡			単Ａ Ｔ単　6号
合　　計					
・法面保護工	1.000	式			
・・法面保護工 A=456m2	1.000	式			
・・・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),250m2未満,－	42.000	㎡			単Ａ Ｓ単　28号
モルタル吹付工 ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚7cm,250㎡以上500㎡未満,－,吹付工	414.000	㎡			単Ａ Ｓ単　29号
合　　計					

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・擁壁工	1.000	式			
・・擁壁工 A=196.8m2	1.000	式			
・・・ 擁壁工	1.000	式			1 式当たり
壁面強化材（トクシン） 引張強度10kN/m以上	108.000	㎡			単Ａ
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強材TS-30クリープ限界強度28kN/m以上	268.600	㎡			単Ａ Ｔ単　1号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強材TS-35クリープ限界強度34kN/m以上	264.400	㎡			単Ａ Ｔ単　2号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強材TS-40クリープ限界強度42kN/m以上	271.600	㎡			単Ａ Ｔ単　3号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強材TS-60クリープ限界強度60kN/m以上	82.600	㎡			単Ａ Ｔ単　4号
ジオテキスタイル工（壁面材組立、設置工）	196.800	㎡			単Ａ Ｔ単　5号
まき出し・敷均し,締固め（ジオテキスタイル工） あり	744.000	m3			単Ａ Ｓ単　25号
基面整正 -	134.000	㎡			単Ａ Ｓ単　21号
合　　計					
・排水施設工	1.000	式			
・・排水施設工	1.000	式			
・・・ 側溝	1.000	式			1 式当たり
プレキャストL形側溝 据付,無し,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600	40.000	m			単Ａ Ｓ単　26号
合　　計					

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・道路付属施設工	1.000	式			
・・道路付属施設工	1.000	式			
・・・ 道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない	12.500	m			単A S単　30号
合　　計					
・支障木処理工	1.000	式			
・・支障木処理工 No.316～No.319	1.000	式			
・・・ 伐採費 スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　10cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　11cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　13cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　15cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　18cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　19cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　20cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　23cm	1.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　24cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　25cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　26cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　27cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　28cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　30cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　31cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　33cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　34cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　35cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　36cm	5.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　37cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　38cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　39cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　40cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　41cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　43cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　44cm	2.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　46cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　47cm	1.000	本			単A
合　　計					
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ　伐採費 胸高直径　15cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　17cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　18cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　25cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　26cm	2.000	本			単A
合　　計					
・・・ 伐採費 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木　伐採費 胸高直径　11cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　12cm	2.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　13cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　14cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　15cm	3.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雑木　伐採費 胸高直径　16cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　17cm	3.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　18cm	5.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　19cm	3.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　20cm	2.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　23cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　25cm	2.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　27cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　30cm	3.000	本			単A
雑木　伐採費 31cm以上	7.400	m3			単A
合　　計					
・・・　根株処理	1.000	式			1 式当たり
根株運搬	29.100	m3			単A Ｓ単　31号
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	22.800	m3			単A Ｓ単　19号
チップ運搬	36.500	m3			単A Ｓ単　32号
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)	50.000	m			単A Ｓ単　33号
合　　計					

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 １種	723.300	㎡			単Ａ Ｓ単　2号
合　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	78.000	m			単Ａ Ｓ単　34号
合　計					

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費(現場及び一般対象外)					
・技術管理費	1.000	式			
・・技術管理費	1.000	式			
・・・ 技術管理費	1.000	式			1 式当たり
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＤ試験 １試料につき３供試体	1.000	試料			単Ａ
室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202 ３個／試料	1.000	試料			単Ａ
合　　計					

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	枝条片付		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	枝条片付 １種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)植生区分 2)山林砂防工（普通作業員）	１種 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.420	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	土工堀（床堀）		㎥		1.000 日	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　計					算出数量 97.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	地山掘削（機械）　オープンカット		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　計					算出数量 97.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	掘削土積込		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　計					算出数量 90.000 m3
	単　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	土工堀（床堀）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 軟岩(Ⅰ)A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　　計					算出数量 73.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	側溝掘		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 軟岩(Ⅰ)A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　計					算出数量 73.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	地山掘削（機械）　オープンカット		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 軟岩(Ⅰ)A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　　計					算出数量 73.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	地山掘削（人力併用機械掘削）　片切		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.180	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)]	0.140	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.000	L			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	地山掘削（人力併用機械掘削）　片切		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業内容 2)土質区分	林道工事 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.260	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.190	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.120	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.000	L			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	路床盛土　2.5m以上4.0m未満		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.970	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	3.030	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	209.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	5.180	日			<賃料>

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	締固め		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	41.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.000	L			

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員	0.200	人			
	合　　計					算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
	機械法面整形工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.950	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	48.000	L			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	機械法面整形工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手（特殊）	1.390	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	71.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	盛土法面整形工　礫質土		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.100	人			

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員	0.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]	3.100	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.530	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	27.000	L			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
	機械運搬　礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,14.03km,バックホウ　山積0.			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	45m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 14.030km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 3.300 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	機械運搬　軟岩Ｉ		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,14.03km,バックホウ　山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 14.030km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 2.600 m3
	単　　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	機械運搬　軟岩Ｉ		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,1.06㎞,バックホウ　山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 1.060㎞				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　計					算出数量 8.900 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破砕・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.380	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	54.000	L			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ［掴み装置］	2.000	時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]※	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.340	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	路床盛土　2.5m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	埋戻工		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ジオテキスタイル壁面材組立・設置		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	ジオテキスタイル敷設		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	まき出し・敷均し,締固め（ジオテキスタイル工）		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP まき出し・敷均し，締固め(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工）森林 あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)長期割引単価区分	- あり				

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎥3			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
	プレキャストL形側溝		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無	据付 無し				
	3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600 普通作業員				
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
	植生シート工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),250㎡2未満,－			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)ﾈｯﾄ区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	250㎡2未満 －				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)	1.350	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	植生マット		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】森林 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),250㎡2未満,－			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)ﾈｯﾄ区分	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	250㎡2未満 －				
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)	1.350	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	モルタル吹付工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】森林 ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚7㎝,250㎡以上500㎡未満,－,吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)規格・仕様	ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚7㎝		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	250㎡以上500㎡未満 －				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚7㎝	1.200	㎡			

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
	ガードレール		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	21m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.600	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
	根株運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L）	9.400m3 1.100km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 18.100 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	チップ運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L）	9.400m3 1.100km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(ﾁｯﾌﾟ)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 16.400 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	購入（徳島県産） 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m　杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合　　計					算出数量 10.000 m

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m　杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	盛土補強材敷設締固等工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土補強材TS-30クリープ限界強度28kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m	103.000	㎡			
	ジオテキスタイル敷設	100.000	㎡			Ｓ単　24号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
	盛土補強材敷設締固等工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土補強材TS-35クリープ限界強度34kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m	103.000	㎡			
	ジオテキスタイル敷設	100.000	㎡			Ｓ単　24号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
	盛土補強材敷設締固等工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	盛土補強材TS-40クリープ限界強度42kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン40(TS40) クリープ限界強度42kN/m	103.000	㎡			
	ジオテキスタイル敷設	100.000	㎡			Ｓ単　24号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	盛土補強材敷設締固等工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土補強材TS-60クリープ限界強度60kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン60(TS60) クリープ限界強度60kN/m	103.000	㎡			
	ジオテキスタイル敷設	100.000	㎡			Ｓ単　24号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	ジオテキスタイル工（壁面材組立、設置工）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	壁面パネル（トクシン） H=0.6m エキスパンド及び鉄線材，植生マット含む	83.000	個			

事業名	森林基盤整備事業　星越神戸丸線　木頭工区
工事名	Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	100.000	㎡			Ｓ単　23号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
	水平排水材設置		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	t=3㎜　ポリフェルトEX60同等品以上					
	水平排水材 t=3㎜　ポリフェルトEX60同等品以上	105.000	㎡			
	普通作業員	0.400	人			Ｓ単　1号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			