Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．土工				
（1）土工	V=2,473m3			
切土　礫質土		式	1.000	
土工堀（床堀）	機械掘削	m3	38.000	
埋戻工		m3	16.000	
地山掘削（人力併用機械掘削）　片切	人力併用機械掘削	m3	125.000	
地山掘削（機械）　オープンカット	機械掘削	m3	56.000	
掘削土積込	機械積込	m3	137.000	
機械法面整形工	機械	㎡	30.000	
切土　軟岩ＩＡ		式	1.000	
土工堀（床堀）	機械掘削	m3	803.000	
側溝掘		m3	3.000	
地山掘削（人力併用機械掘削）　片切	人力併用機械掘削	m3	683.000	
地山掘削（機械）　オープンカット	機械掘削	m3	765.000	
掘削土積込	機械積込	m3	1,402.000	
機械法面整形工	機械	㎡	540.000	
盛土		式	1.000	
路床盛土　2.5m以上4.0m未満		m3	12.000	
路床盛土　2.5m未満		m3	1.000	
土羽		式	1.000	
盛土法面整形工　礫質土	機械	㎡	3.800	

Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
植生シート工	肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)	㎡	3.800	
捨土		式	1.000	
機械運搬　礫質土	L=14.03km	m3	137.000	
機械運搬　軟岩Ⅰ	L=14.03km	m3	1,022.000	
機械運搬　軟岩Ⅰ	L=1.06km	m3	380.000	
締固め	機械	m3	1,158.000	
盛土		式	1.000	
盛土法面整形工　礫質土	機械	㎡	199.200	
水平排水材設置	t=3mm	㎡	711.000	
２．法面保護工				
（１）法面保護工	A=456m2			
法面保護工		式	1.000	
植生マット	肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)	㎡	42.000	
モルタル吹付工	厚7cm	㎡	414.000	
３．擁壁工				
（１）擁壁工	A=196.8m2			
擁壁工		式	1.000	
壁面強化材（トクシン）	引張強度10kN/m以上	㎡	108.000	
盛土補強材敷設締固等工	盛土補強材TS-30	㎡	268.600	
盛土補強材敷設締固等工	盛土補強材TS-35	㎡	264.400	
盛土補強材敷設締固等工	盛土補強材TS-40	㎡	271.600	
盛土補強材敷設締固等工	盛土補強材TS-60	㎡	82.600	
壁面材組立、設置工		㎡	196.800	
まき出し・敷均し,締固め（ジオテキスタイル工）		m3	744.000	

Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
基面整正		㎡	134.000	
４．排水施設工				
（１）排水施設工				
側溝		式	1.000	
プレキャストL形側溝	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600	m	40.000	
５．道路付属施設工				
（１）道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール	土中建込,塗装品C-4E	m	12.500	
６．支障木処理工				
（１）支障木処理工	No.316～No.319			
伐採費	スギ	式	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　10cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　11cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　13cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　15cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　18cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　19cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　20cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　23cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　24cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　25cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　26cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　27cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　28cm	本	1.000	

Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
スギ　伐採費	胸高直径　30cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　31cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　33cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　34cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　35cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　36cm	本	5.000	
スギ　伐採費	胸高直径　37cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　38cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　39cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　40cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　41cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　43cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　44cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　46cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　47cm	本	1.000	
伐採費	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　15cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　17cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　18cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　25cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　26cm	本	2.000	
伐採費	雑木	式	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　11cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　12cm	本	2.000	
雑木　伐採費	胸高直径　13cm	本	1.000	

Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
雑木　伐採費	胸高直径　14cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　15cm	本	3.000	
雑木　伐採費	胸高直径　16cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　17cm	本	3.000	
雑木　伐採費	胸高直径　18cm	本	5.000	
雑木　伐採費	胸高直径　19cm	本	3.000	
雑木　伐採費	胸高直径　20cm	本	2.000	
雑木　伐採費	胸高直径　23cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　25cm	本	2.000	
雑木　伐採費	胸高直径　27cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　30cm	本	3.000	
雑木　伐採費	31cm以上	m3	7.400	
根株処理		式	1.000	
根株運搬		m3	29.100	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	22.800	
チップ運搬		m3	36.500	
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)		m	50.000	
枝条片付		式	1.000	
枝条片付	１種	㎡	723.300	
７．仮設工				
（1）仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	78.000	
技術管理費(現場及び一般対象外)				
１．技術管理費				

Ｒ８那林　林開星越神戸丸線木頭　那賀町　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
(1)技術管理費				
技術管理費		式	1.000	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＤ試験	１試料につき３供試体	試料	1.000	
室内土質試験　土粒子の密度試験	JIS A 1202 ３個／試料	試料	1.000	