見積参考資料

工事名　Ｒ８波土　宍喰漁港　海・宍喰浦　浚渫工事

◇経費情報◇

工種区分	浚渫工事（港湾）
単価地区	美波１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　宍喰漁港　海・宍喰浦　浚渫工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
航路･泊地･船だまり		式	1				
浚渫工		式	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫工		式	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫	鋼D 2.0m3	m3	1,005				単　1号
土捨工		式	1				
土運船運搬工		式	1				
土運船運搬	鋼300m3積	m3	1,005				単　2号
揚土土捨工		式	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土	浚渫土,揚土場所:岸壁	m3	1,005				単　3号
土砂運搬	岸壁～仮置場	m3	1,005				単　4号
通路整地	t=10cm	m3	12				単　5号
大型土のう	仮置場,製作・設置	袋	136				単　6号
シート設置	＃3000	m2	1,600				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　宍喰漁港　海・宍喰浦　浚渫工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
シート運搬・処分	廃プラ	t	0.2				単　8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
回航･えい航費		式	1				
回航 バックホウ浚渫船(鋼D2.0m3)	大阪港	回	1				単　9号
回航 土運船(密閉式300m3積),2隻	大阪港	回	1				単　10号
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止枠	14m*14m,10日,H=2m	式	1				内　1号
安全費		式	1				
安全対策（安全監視船）	70PS,2名乗船	人日	13				単　11号
技術管理費		式	1				
技術管理	土壌調査47項目,諸経費対象外	式	1				内　2号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　宍喰漁港　海・宍喰浦　浚渫工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　1号	水質汚濁防止枠	14m*14m,10日,H=2m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止枠設置	普通地盤用,鋼D 2.5～5m3,2.5～5m3用 14×14m	基	1				単 21号
汚濁防止枠撤去	普通地盤用,鋼D 2.5～5m3,2.5～5m3用 14×14m	基	1				単 22号
汚濁防止枠損料等	無し,2.5 ～ 5m3用 14×14m,10日	式	1				単 23号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　2号	技術管理	土壌調査47項目,諸経費対象外	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1				単 24号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　1号	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫	鋼D 2.0m3	単位	m3	単位数量	1,005	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫	鋼D 2.0m3,無し,ﾚｷ混り土砂,30未満,普通,普通	m3	1,005			単　12号
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船拘束	鋼D 2.0m3,有り,無し,無し,1,0日	式	1			単　13号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　2号	土運船運搬	鋼300m3積	単位	m3	単位数量	1,005	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	対応しない,8.0時間,67.8m3/h,57.6m3/h,引船方式,標準,鋼300m3積(密閉式),鋼D 500PS型,ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土,0.3	m3	1,005			単　14号
土運船拘束	対応しない,引船方式,標準,鋼300m3積(密閉式),鋼D 500PS型,1日,1日	式	1			単　15号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　3号	ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土	浚渫土,揚土場所:岸壁	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
河床等掘削	全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　4号	土砂運搬	岸壁～仮置場	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　5号	通路整地	t=10cm	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　6号	大型土のう	仮置場,製作・設置	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単　16号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　7号	シート設置	＃3000	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m2)		m2	1			単　17号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　8号	シート運搬・処分	廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,55.5km以下	t	1			
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			
処分費(t)		t	1			単　18号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　9号	回航 バックホウ浚渫船(鋼D2.0m3)	大阪港	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
回航費(被回航方式 作業船)	89浬,ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船,鋼D 2.0m3,標準,鋼D 500PS型,無し,有り,0日,有り,無し,有り,自動計算,10%,無し,無し	回	1			単　19号
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　10号	回航 土運船(密閉式300m3積),2隻	大阪港	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
回航費(被回航方式 作業船)	89浬,土運船(曳航),鋼300m3積(密閉式),標準,鋼D 500PS型,無し,有り,0日,有り,有り,自動計算,10%,無し,	回	1			単　20号
回航費(被回航方式 作業船)	89浬,土運船(曳航),鋼300m3積(密閉式),標準,鋼D 500PS型,無し,有り,0日,有り,有り,自動計算,10%,無し,	回	1			単　20号
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　11号	安全対策（安全監視船）	70PS,2名乗船	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	14			
高級船員		人	1.2			
普通船員		人	1.2			
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:運転日当り損料	日	1			
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　12号	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫	鋼D 2.0m3,無し,ﾚｷ混り土砂,30未満,普通,普通	単位	m3	単位数量	461	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D 2.0m3	運転1日当り,標準	日	1			単　25号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　13号	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船拘束	鋼D 2.0m3,有り,無し,無し,1,0日	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D 2.0m3	供用1日当り	日	1			単　26号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　14号	土運船運搬	対応しない,8.0時間,67.8m3/h,57.6 m3/h,引船方式,標準,鋼300m3積(密閉式),鋼D 500PS型,ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土,0.3	単位	m3	単位数量	461	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)	運転1日当り	日	2			単　27号
引船 鋼D 500PS型	運転1日当り,標準,2時間,10時間	日	1			単　28号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　15号	土運船拘束	対応しない,引船方式,標準,鋼300m3積(密閉式),鋼D 500PS型,1日,1日	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)	供用1日当り	日	1			単　29号
引船 鋼D 500PS型	供用1日当り,8時間	日	1			単　30号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　16号	大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294			
特殊作業員		人	0.294			
普通作業員		人	0.294			
耐候性大型土のう 丸型　φ110cm×110cm 短期(1年)		袋	10			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日	0.294			単　31号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　17号	材料費(m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ブルーシート　＃3000		m2	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　18号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（廃プラ）		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　19号	回航費(被回航方式 作業船)	89浬,ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船,鋼D 2.0m3,標準,鋼D 500PS型,無し,有り,0日,有り,無し,有り,自動計算,10%,無し,無し	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 回航費(被回航方式 作業船)	1,標準,鋼D 500PS型,無し,18h,1.1日,1.1日	式	1			単　32号
損料		式	1			
回航保険料		式	1			
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　20号	回航費(被回航方式 作業船)	89浬,土運船(曳航),鋼300m3積(密閉式),標準,鋼D 500PS型,無し,有り,0日,有り,有り,自動計算,10%,無し,	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 回航費(被回航方式 作業船)	2,標準,鋼D 500PS型,18h,1.1日,1.1日	式	1			単　33号
損料		式	1			
回航保険料		式	1			
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　21号	汚濁防止枠設置	普通地盤用,鋼D 2.5～5m3,2.5～5m3用 14×14m	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止枠設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸14×14m級)		基	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　22号	汚濁防止枠撤去	普通地盤用,鋼D 2.5～5m3,2.5～5m3用 14×14m	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止枠撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸14×14m級)		基	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　23号	汚濁防止枠損料等	無し,2.5 ～ 5m3用 14×14m,10日	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止枠		式	1			
汚濁防止膜費用		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　24号	技術管理費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技術管理費（土壌調査４７項目）		式	1			
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　25号	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D 2.0m3	運転1日当り,標準	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	476			
船団長		人	1.43			
高級船員		人	1.43			
普通船員		人	5.68			
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 2.0m3	機械条件:運転時間当り損料	時間	8			
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 2.0m3	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　26号	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D 2.0m3	供用1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
船団長		人	1			
高級船員		人	1			
普通船員		人	4			
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 2.0m3	機械条件:供用日当り損料	日	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　27号	土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	2.84			
土運船[密閉式] 300m3積	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　28号	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り,標準,2時間,10時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	114			
高級船員		人	2.86			
普通船員		人	1.42			
引船[鋼製] D 500PS型	機械条件:運転時間当り損料	時間	2			
引船[鋼製] D 500PS型	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　29号	土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)	供用1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	2			
土運船[密閉式] 300m3積	機械条件:供用日当り損料	日	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　30号	引船 鋼D 500PS型	供用1日当り,8時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	2			
普通船員		人	1			
引船[鋼製] D 500PS型	機械条件:供用日当り損料	日	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　31号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	63			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t吊		日	1.28			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　32号	運転費 回航費(被回航方式 作業船)	1,標準,鋼D 500PS型,無し,18h,1.1日,1.1日	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	標準,鋼D 500PS型,18h	式	1			単　34号
労務費 回航費(被回航方式 作業船)	標準,鋼D 500PS型	日	1.5			単　35号
上乗費 回航費(被回航方式 作業船)	無し	日	1.5			単　36号
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　33号	運転費 回航費(被回航方式 作業船)	2,標準,鋼D 500PS型,18h,1.1日,1.1日	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	標準,鋼D 500PS型,18h	式	1			単　34号
労務費 回航費(被回航方式 作業船)	標準,鋼D 500PS型	日	1.5			単　35号
合計						

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　34号	燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	標準,鋼D 500PS型,18h	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	1,026			
合計						

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　35号	労務費 回航費(被回航方式 作業船)	標準,鋼D 500PS型	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員(11H/日)		人	2			
普通船員(11H/日)		人	1			
合計						
単価						円／日

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　36号	上乗費 回航費(被回航方式 作業船)	無し	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
船団長(11H/日)		人	1			
普通船員(11H/日)		人	2			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８波土　宍喰漁港　海・宍喰浦　浚渫工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.039	402	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	5.117	40,738	
M000202079	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型]	排ｶﾞｽ対策(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 半径15～19m	供用日	10.112	203,211	
M000202142	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	5.419	120,261	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	2.551	62,165	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.132	1,108	
M300400000	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船	D 2.0m3	日	4.597	1,034,341	
M300400000	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船	D 2.0m3	時間	17.44	408,104	
M301100000	引船[鋼製]	D 500PS型	日	4.597	212,844	
M301100000	引船[鋼製]	D 500PS型	時間	4.36	19,445	
M301280000	交通船[FRP製]	D 70PS型 3.0GT	日	34.45	113,802	
M301420000	土運船[密閉式]	300m3積	日	8.194	444,122	
	合計額				2,660,543	

見積単価一覧表

工事名	R8波土　宍喰漁港　海・宍喰浦　浚渫工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	廃プラスチック	m3	50,000	運搬距離　L=52.3km

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	Ｒ８波土　宍喰漁港　海・宍喰浦　浚渫工事				
積上項目	土質等試験費（土壌調査）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
	溶出液作成料	溶出	検体	1	
1	水銀又はその化合物	溶出	検体	1	
2	カドミニウム又はその化合物	溶出	検体	1	
3	鉛又はその化合物	溶出	検体	1	
4	六価クロム化合物	溶出	検体	1	
5	ヒ素又はその化合物	溶出	検体	1	
6	シアン化合物	溶出	検体	1	
7	アルキル水銀化合物	溶出	検体	1	
8	有機リン化合物	溶出	検体	1	
9	ＰＣＢ	溶出	検体	1	
10	銅又はその化合物	溶出	検体	1	
11	チウラム	溶出	検体	1	
12	シマジン	溶出	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
14	セレン又はその化合物	溶出	検体	1	
15	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	
16	フッ素	溶出	検体	1	
17	ホウ素	溶出	検体	1	
18	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
19	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
20	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
21	四塩化炭素	溶出	検体	1	
22	1.2ージクロロエタン	溶出	検体	1	
23	1.1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
24	シスー1.2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
25	1.1.1ートリクロロエタン	溶出	検体	1	
26	1.1.2ートリクロロエタン	溶出	検体	1	
27	1.3ージクロロプロペン	溶出	検体	1	
28	ベンゼン	溶出	検体	1	
29	クロロエチレン	溶出	検体	1	
30	亜鉛（溶出試験）	溶出	検体	1	
31	ベリリウム（溶出試験）	溶出	検体	1	
32	クロム（溶出試験）	溶出	検体	1	
33	ニッケル（溶出試験）	溶出	検体	1	
34	バナジウム（溶出試験）	溶出	検体	1	
35	有機塩素化合物（含有量試験）	含有	検体	1	
36	水銀（含有量試験）	含有	検体	1	
37	ＰＣＢ（含有量試験）	含有	検体	1	
38	油分（含有量試験）	含有	検体	1	
39	ダイオキシン類（含有量試験）	含有	検体	1	
40	クロロホルム	ー	検体	1	
41	ホルムアルデヒド	ー	検体	1	
42	ＣＯＤｓｅｄ（含有量試験）	含有	検体	1	
43	全燐　T-P（含有量試験）	含有	検体	1	
44	全窒素　T-N（含有量試験）	含有	検体	1	
45	強熱減量（含有量試験）	含有	検体	1	
46	硫化物（含有量試験）	含有	検体	1	
47	PH（含有量試験）	含有	検体	1	

数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工　種	レベル3 種　　別	レベル4 細　　別	レベル5 規　　格	単位	数量		備考
						当初	変更	
航路・泊地 ・船だまり	浚渫工	バックホウ 浚渫工	バックホウ浚渫 （鋼D　2.0m3）	礫混じり土砂 N30未満	m3	1,005		
	土捨工	土運船 運搬工	土運船運搬 往復平均距離L=0.3km	規格:鋼300m3	m3	1,005		浚渫箇所～岸壁
		揚土土捨工	バックホウ揚土	バックホウ	m3	1,005		揚土場:岸壁
			土砂運搬（積込）		m3	1,005		岸壁～仮置場
			通路整地	t=10cm	m3	12		山側通路
			大型土のう (仮囲い養生)	製作設置	個	136		宍喰漁港 仮置場
			ブルーシート設置	＃3000	m3	1,600		大型土のう周辺 及びエプロン部
			シート運搬・処分	廃プラ	t	0.2		
共通仮設	共通仮設費	回航・ 曳航費	回航　バックホウ浚渫船 （鋼D 2.0m3）	大阪港	回	1		
			回航　土運船 （密閉式300m3積）	大阪港	回	1		2隻
		安全対策	安全巡視船	70PS、2名乗船	日	13		
		事業損失 防止施設費	水質汚濁防止枠	14m*14m,10日,H=2m	式	1		
		技術管理費	土壌調査47項目	諸経費対象外	式	1		

数量集計表

種別	細別	規格	単位	数量	摘要
バックホウ浚渫工					
	バックホウ浚渫		m3	436.33	純土量
			m3	568.38	余掘土量
残土処理工					
	残土等処分		m3	1,004.71	

数量計算書

土工　平均断面計算書								
測点番号	距離	純土量			余掘土量			備考
		断面	平均	積	断面	平均	積	
No.0 + 15.000		0.00			0.00			
No.1	5.000	10.10	5.05	25.25	12.00	6.00	30	
No.1 + 10.000	10.000	16.80	13.45	134.50	16.50	14.25	142.5	
No.2	10.000	15.50	16.15	161.50	18.40	17.45	174.5	
No.2 + 10.000	10.000	3.70	9.60	96.00	11.50	14.95	149.5	
No.3 + 0.000	10.000	0.10	1.90	19.00	2.50	7.00	70	
No.3 + 1.500	1.500	0.00	0.05	0.08	0.00	1.25	1.88	
小計	46.50 (m)			436.33 (m3)			568.38 (m3)	
合計							1,004.71 (m3)	取扱土量