# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８波土　宍喰漁港　海・宍喰浦　浚渫工事 | 事業区分<br>工事区分 | 港湾海岸整備<br>航路･泊地･船だまり |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航路･泊地･船だまり | | 式 | | 1 | | |
| 浚渫工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 | 鋼D 2.0m3 | m3 | | 1,005 | | |
| 土捨工 | | 式 | | 1 | | |
| 土運船運搬工 | | 式 | | 1 | | |
| 土運船運搬 | 鋼300m3積 | m3 | | 1,005 | | |
| 揚土土捨工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 | 浚渫土,揚土場所:岸壁 | m3 | | 1,005 | | |
| 土砂運搬 | 岸壁～仮置場 | m3 | | 1,005 | | |
| 通路整地 | t=10cm | m3 | | 12 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８波土　宍喰漁港　海・宍喰浦　浚渫工事 | 事業区分<br>工事区分 | 港湾海岸整備<br>航路･泊地･船だまり |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう | 仮置場,製作・設置 | 袋 | | 136 | | |
| シート設置 | ＃3000 | m2 | | 1,600 | | |
| シート運搬・処分 | 廃プラ | t | | 0.2 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 回航･えい航費 | | 式 | | 1 | | |
| 回航<br>バックホウ浚渫船(鋼D2.0m3) | 大阪港 | 回 | | 1 | | |
| 回航<br>土運船(密閉式300m3積),2隻 | 大阪港 | 回 | | 1 | | |
| 事業損失防止施設費 | | 式 | | 1 | | |
| 水質汚濁防止枠 | 14m*14m,10日,H=2m | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８波土　宍喰漁港　海・宍喰浦　浚渫工事 | 事業区分<br>工事区分 | 港湾海岸整備<br>航路･泊地･船だまり |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全費 | | 式 | | 1 | | |
| 安全対策（安全監視船） | 70PS,2名乗船 | 人日 | | 13 | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 技術管理 | 土壌調査47項目,諸経費対象外 | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８波土　宍喰漁港　海・宍喰浦　浚渫工事 | 事業区分<br>工事区分 | 港湾海岸整備<br>航路･泊地･船だまり |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |