

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事 (2)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
施設照明設備工		式		1			
公園照明設備設置工		式		1			
照明設備設置 (灯具交換のみ)	型式(文字入力):引込タイプ, 規格(文字入力):LED47.6W, 高さ:4.5m	基		6			
照明設備設置 (柱再使用)	型式(文字入力):引込タイプ, 規格(文字入力):LED47.6W, 高さ:4.5m	基		1			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置 (再使用P59)	形状(文字入力):基礎, 寸法(文字入力):□600*1300	個所		1			
D種接地		極		1			
配管・配線工		式		1			
地中配線 EM-CE5.5sq-2C	線種:配線各種	m		529			
地中配線 EM-CE3.5sq-2C	線種:配線各種	m		1,259			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事 (2)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
分岐接続材	T1	個		1			
地中配管 FEP30	管種(文字入力):FEP30, 径:30mm	m		109			
地中配管 FEP30(復旧分)	管種(文字入力):FEP30, 径:30mm	m		6			
直接接続材	FEP30用	個		6			
直接接続材 (復旧分)	FEP30用	個		12			
ベルマウス	FEP30用	個		1			
作業土工(電気) (土工)	名称(文字入力):土工	式		1			
作業土工(電気) (舗装)	名称(文字入力):舗装	式		1			
埋設標識ｼｰﾄ敷設	型式(文字入力):電線管用, 規格(文字入力):W=150, 2倍	m		76			
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):As殻、舗装切断汚泥	式		1			
公園照明設備撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事 (2)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
照明器具撤去 (既設灯具撤去)		台		14			
照明灯撤去	型式(文字入力):既設照明, 規格(文字入力):H=4.5m	基		8			
スクラップ処分		式		1			
照明灯基礎撤去工		式		1			
照明灯基礎撤去	形状(文字入力):基礎, 寸法(文字入力):φ600×1300	個所		8			
作業土工(電気)	名称(文字入力):埋戻 (発生土)	式		1			
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):Co殻	式		1			
配管・配線撤去工		式		1			
地中配線撤去 (CV3.5sq-2C)	線種(文字入力):CV, 規格(文字入力):3.5sq-2C	m		222			
地中配線撤去 (CV8.0sq-4C)	線種(文字入力):CV, 規格(文字入力):8.0sq-4C	m		483			
地中配線撤去 (CV14sq-2C)	線種(文字入力):CV, 規格(文字入力):14sq-2C	m		651			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事 (2)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			