徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　国道１９３号　神・上分　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査		式	1		5,003,787		
直接調査費		式	1		3,432,220		
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		式	1		1,277,200		
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	17	40,100	681,700		単　1号
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	15	39,700	595,500		単　2号
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験		式	1		343,700		
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	17	16,600	282,200		単　3号
標準貫入試験	軟岩	回	3	20,500	61,500		単　4号
総合解析		式	1		206,080		
解析等調査		式	1		206,080		内　1号
ｱﾝｶｰ基本調査試験		式	1		1,495,240		
さく孔費(土質)	礫混じり土砂,50m以下,斜め下方,φ66mm	m	10	40,130	401,300		単　5号
さく孔費(岩盤)	軟岩,50m以下,斜め下方,φ66mm	m	5	45,650	228,250		単　6号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　国道１９３号　神・上分　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
拡孔費(土質)		m	10	28,260	282,600		単　7号
拡孔費(岩盤)		m	1	36,520	36,520		単　8号
ｱﾝｶｰ材料組立		箇所	1	120,100	120,100		単　9号
ｱﾝｶｰ挿入		箇所	1	27,010	27,010		単　10号
注入打設工		箇所	1	62,460	62,460		単　11号
受圧版設置撤去		箇所	1	165,600	165,600		単　12号
ｱﾝｶｰ基本試験		箇所	1	171,400	171,400		単　13号
電子成果品作成費		式	1		102,000		
電子成果品作成費(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	対象額:3,322,220	式	1		102,000		
検定費等		式	1		8,000		
検定費等		本	4	2,000	8,000		単　14号
間接調査費		式	1		1,571,567		
運搬費		式	1		76,280		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　国道１９３号　神・上分　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運搬 3～3.5t積2.9t吊		日	1	76,280	76,280		単　15号
準備費		式	1		459,040		
準備及び跡片付け		式	1		332,000		内　2号
調査孔閉塞		式	1		27,840		内　3号
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		式	1		99,200		内　4号
仮設費		式	1		939,000		
足場仮設		式	1		939,000		内　5号
旅費交通費		式	1		73,278		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:3,424,220 地質調査業務	式	1		73,278		
施工管理費		式	1		23,969		
施工管理費	対象額:3,424,220 0.7%	式	1		23,969		
純調査費		式	1		5,003,787		
間接費		式	1		3,561,213		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　国道１９３号　神・上分　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
諸経費		式	1		3,561,213		内　6号
一般調査業務費		式	1		8,565,000		
解析等調査		式	1		789,872		
直接業務費		式	1		789,872		
解析等調査		式	1		789,872		
解析等調査		式	1		789,872		内　7号
共通		式	1		272,500		
共通		式	1		272,500		
打合せ等		式	1		272,500		
打合せ		業務	1		193,600		内　8号
関係機関協議資料作成		機関	1	22,950	22,950		単　16号
関係機関打合せ協議		式	1		55,950		内　9号
直接原価（その他原価除く）		式	1		1,062,372		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　国道１９３号　神・上分　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(解析等調査) 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
その他原価		式	1		572,087		内　10号
一般管理費等		式	1		879,541		内　11号
解析等調査業務費		式	1		2,514,000		
業務価格		式	1		11,079,000		
消費税相当額		式	1		1,107,900		
業務委託料		式	1		12,186,900		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	解析等調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ		業務	1		103,040	
断面図等の作成		業務	1		103,040	
合計					206,080	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	準備及び跡片付け		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1		332,000	
合計					332,000	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	調査孔閉塞		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	3	9,280	27,840	
合計					27,840	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		箇所	4	24,800	99,200	
合計					99,200	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	足場仮設		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場 地形傾斜15°以上～30°未満		箇所	1	204,000	204,000	
傾斜地足場 地形傾斜30°以上～45°未満		箇所	3	245,000	735,000	
合計					939,000	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1		4,995,787	純調査費:5,003,787 管区9　:　8,000
諸経費率		%	71.3			
諸経費		式	1		3,561,996	純調査費×71.3%
調整額					-783	
合計					3,561,213	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	解析等調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集･現地調査		業務	1		115,320	
資料整理とりまとめ 直接人件費		業務	1		88,412	
断面図等の作成 直接人件費		業務	1		86,940	
総合解析とりまとめ		業務	1		499,200	
合計					789,872	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	打合せ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		193,600	
合計					193,600	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	関係機関打合せ協議		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		機関･回	1	55,950	55,950	
合計					55,950	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（解析等調査）		式	1		1,062,372	直接人件費:1,062,372 管区9　　:　　0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%)
その他原価		式	1		572,087	直接人件費（解析等調査）×α／(1－α)
合計					572,087	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		1,634,459	業務原価:1,634,459 管区9　:　0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%)
一般管理費等		式	1		880,156	業務原価×β／(1－β)
調整額					-615	
合計					879,541	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	礫混じり土砂，50m以下，鉛直下方，φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	40,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂		m	1	40,100	40,100	
合計					40,100	
単価					40,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	軟岩，50m以下，鉛直下方，φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	39,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 軟岩		m	1	39,700	39,700	
合計					39,700	
単価					39,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	単位数量	1	単価	16,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 礫混じり土砂		回	1	16,600	16,600	
合計					16,600	
単価					16,600	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	標準貫入試験	軟岩	単位	回	単位数量	1	単価	20,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 軟岩		回	1	20,500	20,500	
合計					20,500	
単価					20,500	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	さく孔費(土質)	礫混じり土砂,50m以下,斜め下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	40,130

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂		m	1	40,130	40,130	
合計					40,130	
単価					40,130	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	さく孔費(岩盤)	軟岩,50m以下,斜め下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	45,650

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 軟岩		m	1	45,650	45,650	
合計					45,650	
単価					45,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	拡孔費(土質)		単位	m	単位数量	1	単価	28,260

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 礫混じり土砂		m	1	28,260	28,260	
合計					28,260	
単価					28,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	拡孔費(岩盤)		単位	m	単位数量	1	単価	36,520

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 軟岩		m	1	36,520	36,520	
合計					36,520	
単価					36,520	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｱﾝｶｰ材料組立		単位	箇所	単位数量	1	単価	120,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ材料組立		箇所	1	120,100	120,100	
合計					120,100	
単価					120,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｱﾝｶｰ挿入		単位	箇所	単位数量	1	単価	27,010

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ挿入		箇所	1	27,010	27,010	
合計					27,010	
単価					27,010	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	注入打設工		単位	箇所	単位数量	1	単価	62,460

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入打設工		箇所	1	62,460	62,460	
合計					62,460	
単価					62,460	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	受圧版設置撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	165,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
受圧版設置撤去		箇所	1	165,600	165,600	
合計					165,600	
単価					165,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ｱﾝｶｰ基本試験		単位	箇所	単位数量	1	単価	171,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ基本試験		箇所	1	171,400	171,400	
合計					171,400	
単価					171,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	2,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費		本	1	2,000	2,000	
合計					2,000	
単価					2,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運搬 3～3.5t積2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	76,280

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 通称3～3.5t積級 2.9t吊		台･日	4	19,070	76,280	
合計					76,280	
単価					76,280	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	関係機関協議資料作成		単位	機関	単位数量	1	単価	22,950

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関協議資料作成		機関	1	22,950	22,950	
合計					22,950	
単価					22,950	円／機関