

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		4			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害: 無し, 施工数量:1,000m3未満	m3		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		2			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		6			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		4			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:35cm,高さ:10cm	m		5			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック	m2		19			
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		5			
水抜きパイプ		m		2			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1			
取合擁壁工		式		1			
1号小口止工		式		1			
石積(張)工		式		1			
石積	石材種類:雑割石	m2		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		0			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		90			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:200mm	m2		96			
シート設置		m2		208			
大型土のう	大型土のう規格:対候性1年	袋		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
大型土のう	大型土のう 規格:対候性 1 年	袋		14			
工事用道路撤去		m3		110			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		100			
石積(張)工		式		1			
石張	構造区分:練石, 石材種類:雑割石	m2		31			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		29			
仮設工		式		1			
伐採・処分		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
伐採		m2		200			
処分費	竹	t		5			
処分費	伐採木	t		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本02)

[illegible]

工事数量総括表(本03)

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土 :無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		200			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		200			
残土等処分		m3		200			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表(本03)

工事名	R 8 波土 白沢川他 美波・山河内他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			