徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港（金磯地区）他　小・金磯他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		2,677,435		
舗装工		式	1		2,298,944		
舗装打換え工		式	1		2,240,165		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	401	706.8	283,426		単　1号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	541	204.3	110,526		単　2号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	27	8,065	217,755		単　3号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	27	1,840	49,680		単　4号
表層 平均幅員1.4m以下 PK-3	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	250	3,503	875,750		単　5号
表層 平均幅員1.4m以上3.0m以下 PK-3	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	9	2,582	23,238		単　6号
表層 平均幅員1.4m以上3.0m以下 PK-4	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	78	2,457	191,646		単　7号
表層 平均幅員3.0m超 PK-3	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	52	2,486	129,272		単　8号
表層 平均幅員3.0m超 PK-4	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	152	2,361	358,872		単　9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工		式	1		58,779		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港（金磯地区）他　小・金磯他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	材料種類:ｼｰﾄ幅0.33m	m	65	904.3	58,779		単　10号
区画線工		式	1		42,491		
区画線工		式	1		42,491		
溶融式区画線 白実線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	89	426.5	37,958		単　11号
溶融式区画線 白破線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	10	453.3	4,533		単　12号
仮設工		式	1		336,000		
交通管理工		式	1		336,000		
交通誘導警備員	B	人日	21	16,000	336,000		単　13号
直接工事費		式	1		2,677,435		
共通仮設		式	1		640,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		640,000		
純工事費		式	1		3,317,435		
現場管理費		式	1		1,625,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港（金磯地区）他　小・金磯他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		4,942,435		
一般管理費等		式	1		1,243,565		
工事価格		式	1		6,186,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		618,600		
工事費計		式	1		6,804,600		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	204.3	204.3	
合計					204.3	
単価					204.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	8,065

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工), 無し,12.0km以下,全ての費用	m3	1	8,065	8,065	
合計					8,065	
単価					8,065	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,840

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	1,840	1,840	単　14号
合計					1,840	
単価					1,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	表層 平均幅員1.4m以下 PK-3	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未	単位	m2	単位数量	1	単価	3,503

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	3,503	3,503	
合計					3,503	
単価					3,503	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	表層 平均幅員1.4m以上3.0m以下 PK-3	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以	単位	m2	単位数量	1	単価	2,582

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,582	2,582	
合計					2,582	
単価					2,582	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層 平均幅員1.4m以上3.0m以下 PK-4	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以	単位	m2	単位数量	1	単価	2,457

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	2,457	2,457	
合計					2,457	
単価					2,457	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	表層 平均幅員3.0m超 PK-3	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,486

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,486	2,486	
合計					2,486	
単価					2,486	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	表層 平均幅員3.0m超 PK-4	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,361

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	2,361	2,361	
合計					2,361	
単価					2,361	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	材料種類:ｼｰﾄ幅0.33m	単位	m	単位数量	1	単価	904.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張	全ての費用	m	1	324.3	324.3	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料費)		m	1	580	580	
合計					904.3	
単価					904.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	溶融式区画線 白実線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	426.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	426.5	426.5	単　15号
合計					426.5	
単価					426.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	溶融式区画線 白破線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	453.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	453.3	453.3	単　16号
合計					453.3	
単価					453.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	単　17号
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日