

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（金磯地区）他 小・金磯他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持						
		式		1.000		
舗装工						
		式		1.000		
舗装打換え工						
		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		401.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		541.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		27.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		27.000		
表層 平均幅員1.4m以下 PK-3	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		250.000		
表層 平均幅員1.4m以上3.0m以下 PK-3	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		9.000		
表層 平均幅員1.4m以上3.0m以下 PK-4	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		78.000		
表層 平均幅員3.0m超 PK-3	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		52.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層 平均幅員3.0m超 PK-4	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		152.000		
コンクリート舗装補修工		式		1.000		
クラック防止シート	材料種類:シート幅0.33m	m		65.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線 白実線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		89.000		
溶融式区画線 白破線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		10.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		21.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		