見積参考資料

工事名　R8企総管　吉野川北岸工業用水道取水場コントロールセンタ取替工事（一部債務負担）

◇経費情報◇

工種区分	下水道工事（3）
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年10月
施工地域・工事場所	補正無し
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　吉野川北岸工業用水道　取水場コントロールセンタ取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1				
受変電設備		式	1				
低圧受変電設備		式	1				
機器単体費		式	1				内　1号
機器単体費計（工場製作原価）		式	1				
電気設備		式	1				
受変電設備工		式	1				
低圧受変電設備設置工		式	1				
低圧受変電設備設置		式	1				内　2号
組合せ試験		式	1				内　3号
配管･配線工		式	1				
配線		式	1				内　4号
低圧受変電設備撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　吉野川北岸工業用水道　取水場コントロールセンタ取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
低圧受変電設備撤去		式	1				内　5号
配管･配線撤去工		式	1				
配線撤去		式	1				内　6号
配管撤去		式	1				内　7号
機器搬入出工		式	1				
機器搬入出		式	1				内　8号
撤去品処理工		式	1				
撤去品処理費（売却代）		式	1				内　9号
撤去品処理費		式	1				内　10号
コンクリート工		式	1				
ケーブルピット築造工		式	1				内　11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　吉野川北岸工業用水道　取水場コントロールセンタ取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
アスベスト含有試験		式	1				内　12号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
機器間接費		式	1				
技術者間接費		式	1				
機器管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　吉野川北岸工業用水道　取水場コントロールセンタ取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	機器単体費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コントロールセンタ		式	1				見積
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	低圧受変電設備設置

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コントロールセンタ据付		面	4				単　1号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	組合せ試験

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コントロールセンタ		負荷	16				単　2号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	配線

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配線敷設工		式	1				単　3号
配線引戻工		式	1				単　4号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	低圧受変電設備撤去		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コントロールセンタ撤去		面	4				単　5号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	配線撤去		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
CVT 250mm2		式	1				単　6号
CV 3.5mm2-2c		式	1				単　7号
CVV 2mm2-2c		式	1				単　8号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	配管撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設	地中,70mm以下,撤去(不使用)	m	5.2				単　9号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	機器搬入出

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機器搬入費		式	1				単　10号
機器搬出費		式	1				単　11号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	撤去品処理費（売却代）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄スクラップ ヘビーＨ２		t	0.1				
鉄スクラップ ヘビーＨ３		t	1				
銅スクラップ １号銅線		kg	193.2				
銅スクラップ ２号銅線		kg	0.2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	撤去品処理費						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 廃プラスチック		t	0.1				見積
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)		t	1.4				見積
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,6.0km以下	t	1.4				
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,14.0km以下	t	0.1				
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,14.0km以下	t	1.4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	ケーブルピット築造工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面　厚さ20～30mm		m	8.2				
構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	0.8				単　12号
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	2.3				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,21-8-25(20)(普通),養生無し,有り,全ての費用	m3	0.4				
ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ	床,普通	m2	2.7				単　13号
仕上げ塗装工		m2	5				単　14号
等辺山形鋼 SS400 5×40×40		kg	22.7				
しま鋼板 t=4.5		kg	65.1				
工場塗装	下塗り,鉛系･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ,上記以外,2回	m2	3				単　15号
雑材料 全体の%		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	アスベスト含有試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスベスト定性分析		検体	1				
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	コントロールセンタ据付		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	2.6			
電工		人	4.1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	コントロールセンタ		単位	負荷	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.81			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／負荷

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	配線敷設工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
CVT 250mm2		式	1			単　16号
CVS 100mm2-3c		式	1			単　17号
CV 22mm2-3c		式	1			単　18号
CV 14mm2-3c		式	1			単　19号
CV 14mm2-3c		式	1			単　20号
CV 3.5mm2-2c		式	1			単　21号
CVV 2mm2-2c		式	1			単　22号
CVV 2mm2-3c		式	1			単　23号
CVV 2mm2-10c		式	1			単　24号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	配線引戻工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
CVS 100mm2-3c		式	1			単　25号
CV 22mm2-3c		式	1			単　26号
CV 14mm2-3c		式	1			単　27号
CV 14mm2-3c		式	1			単　28号
CV 3.5mm2-2c		式	1			単　29号
CVV 2mm2-2c		式	1			単　30号
CV 2mm2-3c		式	1			単　31号
CVV 2mm2-10c		式	1			単　32号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	コントロールセンタ撤去		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.86			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	CVT 250mm2		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,60mm以下,撤去(不使用)	m	28			単　33号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	CV 3.5mm2-2c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	2			単　34号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	CVV 2mm2-2c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	2			単　34号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設	地中,70㎜以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	機器搬入費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コントロールセンタ		t	1.7			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	機器搬出費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コントロールセンタ		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ	床,普通	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.048			
普通作業員		人	0.006			
ﾓﾙﾀﾙ練	普通,全ての費用	m3	0.02			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	仕上げ塗装工		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			
特殊作業員		人	4			
普通作業員		人	2.7			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 中塗り		kg	20			
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 上塗り		kg	16			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	工場塗装	下塗り,鉛系･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ,上記以外,2回	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗さび止め塗料 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674		kg	34			
塗料用ｼﾝﾅｰ K-2201		L	4			
橋りょう塗装工		人	2.8			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	CVT 250mm2		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,60mm以下,新設	m	38			単　35号
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CVT)250mm2		m	38			
端末処理材料 600V 250mm2 CVT		組	8			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	CVS 100mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,40mm以下,新設	m	18			単　36号
600V電力ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		箇所	4			単　37号
直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 100mm2 3心		組	4			
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ (遮へい付)　CV-S		m	18			見積
端末処理材料 600V 100mm2-3c		組	4			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	CV 22mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,40mm以下,新設	m	19			単　36号
600V電力ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		箇所	4			単　38号
直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 22mm2 3心		組	4			
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)22mm2 3心		m	19			
端末処理材料 600V 22mm2-3c		組	4			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	CV 14mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,新設	m	10			単　39号
600V電力ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		箇所	2			単　40号
直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 14mm2 3心		組	2			
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)14mm2 3心		m	10			
端末処理材料 600V 14mm2-3c		組	2			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	CV 14mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	10			単　41号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,新設	m	9			単　39号
端末処理材料 600V 14mm2-3c		組	3			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	CV 3.5mm2-2c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,新設	m	7			単　39号
600V電力ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		箇所	1			単　42号
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)3.5mm22心		m	7			
雑材料 特定項目の%		式	1			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	CVV 2mm2-2c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,新設	m	52			単　39号
制御ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		箇所	11			単　43号
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 2.0mm2 2心		m	52			
雑材料 特定項目の%		式	1			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	CVV 2mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,新設	m	58			単　39号
制御ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		箇所	13			単　44号
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 2.0mm2 3心		m	58			
雑材料 特定項目の%		式	1			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	CVV 2mm2-10c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,新設	m	9			単　39号
制御ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		箇所	2			単　45号
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 2.0mm2 10心		m	9			
雑材料 特定項目の%		式	1			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	CVS 100mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,40mm以下,撤去(再使用)	m	8			単　46号
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	CV 22mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,40mm以下,撤去(再使用)	m	8			単　46号
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	CV 14mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,撤去(再使用)	m	4			単　47号
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	CV 14mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(再使用)	m	19			単　48号
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	CV 3.5mm2-2c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,撤去(再使用)	m	2			単　47号
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	CVV 2mm2-2c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,撤去(再使用)	m	23			単　47号
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	CV 2mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,撤去(再使用)	m	27			単　47号
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	CVV 2mm2-10c		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,撤去(再使用)	m	4			単　47号
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,60㎜以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20㎜以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,60㎜以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	22			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,40㎜以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	600V電力ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.65			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	600V電力ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20㎜以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	600V電力ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20㎜以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	600V電力ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.23			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	制御ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.11			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	制御ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.16			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	制御ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.38			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,40mm以下,撤去(再使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20㎜以下,撤去(再使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20㎜以下,撤去(再使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８企総管　吉野川北岸工業用水道　取水場コントロールセンタ取 替工事（一部債務負担）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.258	2,169	
	合計額				2,169	

見積単価一覧表

R8企総管　吉野川北岸工業用水道　取水場コントロールセンタ取替工事（一部債務負担）

名称	規格	単位	単価	備考
コントロールセンタ		式	22,500,000	
CVSケーブル	600V CVS 100mm2-3C	m	18,000	
処分費	廃プラ	t	35,000	運搬距離　L＝13．3km
処分費	コンクリート塊（無筋）	t	900	運搬距離　L＝13．9km

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R8企総管　吉野川北岸工業用水道　取水場コントロールセンタ取替工事（一部債務負担）				
積上げ項目	アスベスト含有試験				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	アスベスト定性分析	JIS A 1481	検体	1	

数 1 号

数 量 計 算 書

新設品重量

名　　称	位　　置	種　　別	算　　式	小　　計	単　位	計	摘　　要
新設盤							
コントロールセンタ				1,700	kg	1,700	
					t	1.7	
			単位重量＝548.0 kg/m3 1700kg/(2.4m*2.35m*0.55m)				

数 2 号

数 量 計 算 書

撤去品重量

名　　称	位　　置	種　　別	算　　式	小　　計	単　位	計	摘　　要
撤去盤							
コントロールセンタ				1,020	kg	1,020	
					t	1.0	
			単位重量＝328.8 kg/m3				
			1020kg/(2.4m*2.35m*0.55m)				

数 3 号

数 量 計 算 書

撤去品重量（売却代）

名　　称	位　　置	種　　別	算　　式	小　　計	単　位	計	摘　　要
ヘビーＨ３	撤去盤			1,020	kg	1,020	数２号
					t	1.0	
ヘビーＨ２	撤去配管		5.2m(2.6m*2) ＊ 18.3kg ÷ 3.66m(定尺)	26.0	kg	26.0	図面番号２
					t	0.1	
１号銅線	撤去ケーブル			193.2	kg	193.2	撤去ケーブル一覧表
					t	0.2	
２号銅線	撤去ケーブル			0.2	kg	0.2	撤去ケーブル一覧表
					t	0.1	
運搬重量　計				~~1,239.4~~	kg	~~1,239~~	
					t	1.4	

数 4 号

数 量 計 算 書

撤去品重量（処分）

名　　称	位　　置	種　　別	算　　式	小　　計	単　位	計	摘　　要
廃プラスチック類	撤去ケーブル			30.9	kg	30.9	撤去ケーブル一覧表
					t	0.1	
運搬重量　計				~~30.9~~	kg	~~30.9~~	
					t	0.1	
コンクリート塊（無筋）				1.4	t	1.4	ケーブルピット築造数量一覧表
運搬重量　計				1.4	t	1.4	

敷設ケーブル一覧表

No	自		至		線種	心径 (mm2)	心数	外径	本数	地中	屋内				屋外			計 (m)	端末処理 (組)	直線接続 (箇所)	備考
										管内	管内	ラック	ピット	ころがし	管内	ラック	ピット				
5	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CV	3.5	2	11.5	1				3.5					3.5			RY-3
12	新設コントロールセンタ	CC-5-1	新設コントロールセンタ	CC-5-2	CV	3.5	2	11.5	1				3.2					3.2			盤間
	計												6.7					6.7			
													7.0					**7.0**	**0**	**1**	*1.1 材料補完率
34	引戻点	A	電灯分電盤		CV	14	3	17.5	3		9.3		7.8					17.1			電灯電源 既設再敷設(数量拾出表34-1、34-2)
	計										9.3		7.8					17.1			
											10.0		**9.0**					**19.0**	**3**	**0**	*1.1 材料補完率
4	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV	14	3	17.5	1				4.7					4.7			UPS-2
33	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV	14	3	17.5	1				4.7					4.7			除塵機動力制御盤
	計												9.4					9.4			
													10.0					**10.0**	**2**	**2**	*1.1 材料補完率
3	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV	22	3	21	1				4.7					4.7			LB-1
30	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CV	22	3	21	1				3.5					3.5			潤滑水1号母線
31	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV	22	3	21	1				4.7					4.7			潤滑水2号母線
32	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV	22	3	21	1				4.7					4.7			排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ
	計												17.6					17.6			
													19.0					**19.0**	**4**	**4**	*1.1 材料補完率
14	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				4.7					4.7			5号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
18	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				4.7					4.7			4号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
22	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				3.5					3.5			3号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
26	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				3.5					3.5			2号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
	計												16.4					16.4			
													18.0					**18.0**	**4**	**4**	*1.1 材料補完率
1	主変圧器二次盤	LC-1	新設コントロールセンタ	CC-5-1	CVT	250	3	60	2				16					16.0			電源ｹｰﾌﾞﾙ
2	主変圧器二次盤	LC-1	新設コントロールセンタ	CC-5-2	CVT	250	3	60	2				18.4					18.4			電源ｹｰﾌﾞﾙ
	計												34.4					34.4			
													38.0					**38.0**	**8**		*1.1 材料補完率
8	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	2				7					7.0			RY-3
11	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				4.7					4.7			RY-3
13	新設コントロールセンタ	CC-5-1	新設コントロールセンタ	CC-5-2	CVV	2	2	10.5	1				3.2					3.2			盤間
16	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				4.7					4.7			5号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
17	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				4.7					4.7			制水弁
20	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				4.7					4.7			4号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
21	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				4.7					4.7			制水弁
24	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				3.5					3.5			3号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
25	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				3.5					3.5			制水弁
28	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				3.5					3.5			2号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
29	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				3.5					3.5			制水弁
	計												47.7					47.7			
													52.0					**52.0**	**0**	**11**	*1.1 材料補完率
7	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	3	11	3				10.5					10.5			RY-3
10	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				9.4					9.4			RY-3
15	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				9.4					9.4			5号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
19	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				9.4					9.4			4号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
23	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				7					7.0			3号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
27	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				7					7.0			2号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
	計												52.7					52.7			
													58.0					**58.0**	**0**	**13**	*1.1 材料補完率
6	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	10	17	1				3.5					3.5			RY-3
9	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	10	17	1				4.7					4.7			RY-3
	計												8.2					8.2			
													9.0					**9.0**	**0**	**2**	*1.1 材料補完率

引戻ケーブル一覧表

No	自		至		線種	心径 (mm2)	心数	外径	本数	地中	屋内				屋外			計 (m)	備考
										管内	管内	ラック	ﾋﾟｯﾄ	ころがし	管内	ラック	ﾋﾟｯﾄ		
3	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CV	3.5	2	11.5	1				1.9					1.9	RY-3
計													1.9					1.9	
													2.0					**2.0**	*1.1 材料補完率
30	電灯分電盤		引戻点	A	CV	14	3	17.5	3		17.1							17.1	電灯電源盤
計											17.1							17.1	
											19.0							**19.0**	*1.1 材料補完率
2	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV	14	3	17.5	1				1.9					1.9	UPS-2
29	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV	14	3	17.5	1				1.9					1.9	除塵機動力制御盤
計													3.8					3.8	
													4.0					**4.0**	*1.1 材料補完率
1	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV	22	3	21	1				1.9					1.9	LB-1
26	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CV	22	3	21	1				1.9					1.9	潤滑水1号母線
27	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV	22	3	21	1				1.9					1.9	潤滑水2号母線
28	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV	22	3	21	1				1.9					1.9	排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ
計													7.6					7.6	
													8.0					**8.0**	*1.1 材料補完率
10	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				1.9					1.9	5号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
14	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				1.9					1.9	4号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
18	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				1.9					1.9	3号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
22	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				1.9					1.9	2号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
計													7.6					7.6	
													8.0					**8.0**	*1.1 材料補完率
6	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	2				3.8					3.8	RY-3
9	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9					1.9	RY-3
12	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9					1.9	5号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
13	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9					1.9	制水弁
16	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9					1.9	4号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
17	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9					1.9	制水弁
20	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9					1.9	3号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
21	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9					1.9	制水弁
24	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9					1.9	2号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
25	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9					1.9	制水弁
計													20.9					20.9	
													23.0					**23.0**	*1.1 材料補完率
5	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	3	11	3				5.7					5.7	RY-3
8	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				3.8					3.8	RY-3
11	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				3.8					3.8	5号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
15	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				3.8					3.8	4号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
19	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				3.8					3.8	3号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
23	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				3.8					3.8	2号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
計													24.7					24.7	
													27.0					**27.0**	*1.1 材料補完率
4	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	10	17	1				1.9					1.9	RY-3
7	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	10	17	1				1.9					1.9	RY-3
計													3.8					3.8	
													4.0					**4.0**	*1.1 材料補完率

撤去ケーブル一覧表

No	自		至		線種	心径 (mm2)	心数	外径	銅重 (kg/m)	被重 (kg/m)	本数	地中	屋内				屋外			計 (m)	重量 (kg)			備考
												管内	管内	ラック	ピット	ころがし	管内	ラック	ピット		1号銅	2号銅	廃プラ	
3	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	CV	3.5	2	11.5	0.063	0.102	1				2					2.0				盤間
計															2.0					2.0				
															2.0					**2.0**		**0.1**	**0.2**	*1.1 材料補完率
1	主変圧器二次盤	LC-1	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	CVT	250	3	60	6.9	1.09	2				12.8					12.8				電源ｹｰﾌﾞﾙ
2	主変圧器二次盤	LC-1	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	CVT	250	3	60	6.9	1.09	2				12.8					12.8				電源ｹｰﾌﾞﾙ
計															25.6					25.6				
															28.0					**28.0**	**193.2**		**30.5**	*1.1 材料補完率
4	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1F,2F	既設ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ	CC-5-1R,2R	CVV	2	2	10.5	0.037	0.093	1				2					2.0				盤間
計															2.0					2.0				
															2.0					**2.0**		**0.1**	**0.2**	*1.1 材料補完率

重量計	**193.2**	**0.2**	**30.9**

ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟｯﾄ築造数量一覧表

項目	単位	数量
床はつり面積	m2	2.7
ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟｯﾄ築造面積	m2	1.6
ｺﾝｸﾘｰﾄ面積	m2	1.2
はつり周囲長	m	8.2
ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟｯﾄ周囲長	m	7.7
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切断長	m	8.2
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり体積	m3	0.8
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊重量	t	1.4
ｺﾝｸﾘｰﾄ体積	m3	0.4
型枠面積	m2	2.3
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上げ面積	m2	2.7
ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟｯﾄ仕上げ塗装面積	m2	5.0
等辺山形鋼重量(5*40*40)	kg	22.7
ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟｯﾄ蓋補修面積	m2	1.8
しま鋼板重量(4.5t)	kg	65.1
鋼材塗装面積	m2	3.0