徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

測量及び試験費内訳表

工事名	R8吉土　蔦ヶ谷川他　上板・西分他　樋門点検等業務					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点検・整備費						
直接点検・整備		式	1.0		274,811	
直接労務費	河川設備点検　9　箇所	式	1.0		232,892	第1号代価表
直接材料費		式	1.0		11,644	直接労務費 *0.05
補助材料費		式	1.0		6,986	直接労務費 *0.03
直接経費		式	1.0		23,289	直接労務費 *0.10
共通仮設費		式	1.0		54,000	直接点検・整備費 *0.20以内
純点検・整備費		式	1.0		328,811	
現場管理費等		式	1.0		298,000	
点検整備間接費		式	1.0		232,000	直接労務費 *1.00以内
現場管理費		式	1.0		66,000	純点検・整備費 *0.2021以内
点検・整備原価		式	1.0		626,811	
一般管理費等		式	1.0		120,222	点検・整備原価 19.18%
点検・整備価格		式	1.0		747,033	
改　め		式	1.0		747,000	
消費税相当額		式	1.0		74,700	税率 10%
合　計		式	1.0		821,700	

第1号代価表
1．0式当り

工種	直接労務費		単価使用年月日：2026.10	Ⅸ－20－14		
名称	規格・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
電動式樋門点検 点検整備工	2 基	人	3.38	31,600	106,808	扉体面積 10m2以上
手動式樋門点検 点検整備工	7 基	人	3.99	31,600	126,084	
計	9 箇所				232,892	
	＜点検工数＞					
	電動式（10m2以上）	(0.41*2*1.0)*4+0.05*2＝3.38				
	手動式	(0.13*7*1.0)*4+0.05*7＝3.99				