徳島県

# 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

| 業務名 | Ｒ８徳土　正木ダム　上勝・正木他　深浅測量業務 | 業　種<br>項　目 | 測量業務<br>応用測量 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用測量 | | 式 | 1 | | 3,722,582 | | |
| 河川測量 | | 式 | 1 | | 1,020,020 | | |
| 河川測量 | | 式 | 1 | | 1,020,020 | | |
| 河川定期横断測量 間接水準(山地)<br>湖面左右岸 | 平均測量幅:19m | 本 | 83 | 11,420 | 947,860 | | 単　1号 |
| 河川定期横断測量 間接水準(山地)<br>水深:1m未満 | 平均測量幅:60m | 本 | 2 | 36,080 | 72,160 | | 単　2号 |
| 深浅測量 | | 式 | 1 | | 2,702,562 | | |
| 深浅測量 | | 式 | 1 | | 68,100 | | |
| 作業計画 | | 業務 | 1 | | 68,100 | | 内　1号 |
| ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量 | | 式 | 1 | | 2,634,462 | | |
| 測量準備 | | 式 | 1 | | 385,365 | | 内　2号 |
| 艤装テスト | | 式 | 1 | | 535,897 | | 内　3号 |
| マルチビーム測深 | | km2 | 0.5 | 348,500 | 174,250 | | 単　3号 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 1,448,730 | | 内　4号 |

# 業務委託料内訳書

| 業務名 | Ｒ８徳土　正木ダム　上勝・正木他　深浅測量業務 | 業　種<br>項　目 | 測量業務<br>応用測量 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量<br>水深:1m以上3m以下 | 水面幅:18m | 測線 | 2 | 45,110 | 90,220 | | 単　4号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 216,000 | | |
| 共通 | | 式 | 1 | | 216,000 | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 216,000 | | |
| 打合せ | 中間2回 | 業務 | 1 | | 216,000 | | 内　5号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 81,000 | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 81,000 | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 81,000 | | |
| 電子成果品作成費(測量) | 対象額:3,318,791 | 式 | 1 | | 81,000 | | |
| 直接測量費 | | 式 | 1 | | 4,019,582 | | |
| 間接測量費 | | 式 | 1 | | 3,231,418 | | |
| 諸経費 | | 式 | 1 | | 3,231,418 | | 内　6号 |
| 測量業務価格 | | 式 | 1 | | 7,251,000 | | |

# 業務委託料内訳書

| 業務名 | Ｒ８徳土　正木ダム　上勝・正木他　深浅測量業務 | 業　種<br>項　目 | 測量業務<br>直接経費 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 725,100 | | |
| 測量業務費 | | 式 | 1 | | 7,976,100 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　1号 | 作業計画 | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業計画 | | 業務 | 1 | | 68,100 | |
| 合計 | | | | | 68,100 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　2号 | 測量準備 | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量主任技師 | | 人 | 2 | 61,000 | 122,000 | [ ][1　] |
| 測量技師 | | 人 | 3 | 52,700 | 158,100 | [ ][1　] |
| 測量技師補 | | 人 | 2 | 41,300 | 82,600 | [ ][1　] |
| 測量助手 | | 人 | 0.5 | 37,700 | 18,850 | [ ][1　] |
| 雑材料<br>全体の% | 1% | 式 | 1 | | 3,815 | [1][　] |
| 合計 | | | | | 385,365 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 内　3号 | 艤装テスト | | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量主任技師 | | 人 | 1 | 61,000 | 61,000 | [ ][1 ] |
| 測量技師 | | 人 | 1.5 | 52,700 | 79,050 | [ ][1 ] |
| 測量技師補 | | 人 | 1.5 | 41,300 | 61,950 | [ ][1 ] |
| 測量助手 | | 人 | 1 | 37,700 | 37,700 | [ ][1 ] |
| 機器費 | | 日 | 1 | 221,600 | 221,600 | [ ][1 ] |
| 測量船運転 | | 日 | 1 | 66,250 | 66,250 | [ ][1 ] |
| 交通車 | | 日 | 1 | 3,042 | 3,042 | [ ][1 ] |
| 雑材料<br>全体の% | 1% | 式 | 1 | | 5,305 | [1][ ] |
| 合計 | | | | | 535,897 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 内　4号 | 報告書作成 | | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量主任技師 | | 人 | 4.3 | 61,000 | 262,300 | [ ][1 ] |
| 測量技師 | | 人 | 12.6 | 52,700 | 664,020 | [ ][1 ] |
| 測量技師補 | | 人 | 11.3 | 41,300 | 466,690 | [ ][1 ] |
| 雑材料<br>全体の% | 4% | 式 | 1 | | 55,720 | [1][ ] |
| 合計 | | | | | 1,448,730 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 内　5号 | 打合せ | 中間2回 | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打合せ | | 業務 | 1 | | 216,000 | |
| 合計 | | | | | 216,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　6号 | 諸経費 | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接測量費 | | 式 | 1 | | 4,019,582 | 直接測量費:4,019,582<br>管区9　:　0 |
| 諸経費率 | | % | 80.4 | | | |
| 諸経費 | | 式 | 1 | | 3,231,743 | 直接測量費×80.4% |
| 調整額 | | | | | -325 | |
| 合計 | | | | | 3,231,418 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　1号 | 河川定期横断測量 間接水準(山地)<br>湖面左右岸 | 平均測量幅:19m | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | 11,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測<br>間接水準(山地) | | 本 | 1 | 6,410 | 6,410 | |
| 横断面図作成<br>間接水準(山地) | | 本 | 1 | 3,746 | 3,746 | |
| 点検整理<br>間接水準(山地) | | 本 | 1 | 1,272 | 1,272 | |
| 合計 | | | | | 11,428 | |
| 単価 | | | | | 11,420 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　2号 | 河川定期横断測量 間接水準(山地)<br>水深:1m未満 | 平均測量幅:60m | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | 36,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測<br>間接水準(山地) | | 本 | 1 | 20,240 | 20,240 | |
| 横断面図作成<br>間接水準(山地) | | 本 | 1 | 11,830 | 11,830 | |
| 点検整理<br>間接水準(山地) | | 本 | 1 | 4,017 | 4,017 | |
| 合計 | | | | | 36,087 | |
| 単価 | | | | | 36,080 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　3号 | マルチビーム測深 | | 単位 | km2 | 単位数量 | 1.36 | 単価 | 348,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量主任技師 | | 人 | 1 | 61,000 | 61,000 | [ ][1　] |
| 測量技師 | | 人 | 1 | 52,700 | 52,700 | [ ][1　] |
| 測量技師補 | | 人 | 1 | 41,300 | 41,300 | [ ][1　] |
| 測量助手 | | 人 | 0.5 | 37,700 | 18,850 | [ ][1　] |
| 機器費 | | 日 | 1 | 221,600 | 221,600 | [ ][1　] |
| 測量船運転 | | 日 | 1 | 66,250 | 66,250 | [ ][1　] |
| 交通車 | | 日 | 1 | 3,042 | 3,042 | [ ][1　] |
| 雑材料<br>全体の% | 2% | 式 | 1 | | 9,294 | [1][　] |
| 合計 | | | | | 474,036 | |
| 単価 | | | | | 348,500 | 円／km2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　4号 | ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量<br>水深:1m以上3m以下 | 水面幅:18m | 単位 | 測線 | 単位数量 | 1 | 単価 | 45,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地踏査 | | 測線 | 1 | 5,366 | 5,366 | |
| 観測 | | 測線 | 1 | 15,180 | 15,180 | |
| 横断面図作成 | | 測線 | 1 | 16,120 | 16,120 | |
| 点検整理 | | 測線 | 1 | 8,453 | 8,453 | |
| 合計 | | | | | 45,119 | |
| 単価 | | | | | 45,110 | 円／測線 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |