徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

別添

令和８年度　　標示(№１－９)県単

R8警交　ＪＲ二軒屋駅入口交差点の南側ほか道路標示塗替その他工事

徳島県警察本部交通部交通規制課

工　事　概　要

本工事は、徳島県警察本部作成に係る「交通安全施設設置工事仕様書」に基づき
行うものとする。

工事名　R8警交　ＪＲ二軒屋駅入口交差点の南側ほか道路標示塗替その他工事　設計用紙(1)

工事箇所　徳島市南二軒屋町一丁目１番28号先ほか

設計金額　9,179,500　円

総　括　表

名　称	摘　要	数　量	単　位	金　額	備　考
補助事業					
県単独事業		1	式	9,179,500	
その他					
合　計				9,179,500	

内訳書

名　称	摘　要	金　額	備　考
1 直接工事費	1式	3,270,730	
2 共通仮設費	1式	857,000	(1)×　26.21％
3 現場管理費	1式	2,581,000	(1+2)×　62.54％
4 一般管理費	1式	1,636,270	(1+2+3)×　24.4％
工事価格		8,345,000	
消費税相当額		834,500	10％
合　計		9,179,500	

標示明細書

設計用紙(2)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 横断歩道						
実線						
横断歩道	45cm	669	m	1,086	726,534	
横断歩道（夜間工事）	45cm	136	m	1,332	181,152	
停止線	45cm	145	m	989	143,405	
停止線（夜間工事）	45cm	31	m	1,191	36,921	
小計		981	m		1,088,012	
図示						
横断歩道予告（縮小サイズ）	夜間工事	2	個	11,209	22,418	
横断歩道予告（縮小サイズ）		73	個	8,372	611,156	
小計		75	個		633,574	
計					1,721,586	
2 一時停止						
実線						
一時停止線（夜間工事）	45cm	2	m	1,191	2,382	
一時停止線	45cm	87	m	989	86,043	
小計		89	m		88,425	
計					88,425	
3 図示標示						
左矢	指定方向外(夜間工事)	1	個	8,551	8,551	
計		1	個		8,551	
4 実線標示						
中央線	15cm	265	m	426	112,890	
外側線	15cm	8	m	426	3,408	
指導線	45cm	107	m	989	105,823	
計		380	m		222,121	
5 抹消	幅15cm換算	391	m	700	273,700	
計		391	m		273,700	
6 エスコートゾーン						
日当たり施工量9m以下（夜間工事）	(路面標示抹消なし) 45×45cm	8.6	m	51,048	439,012	
			個			
計			個		439,012	
7 その他						台帳記載本数
管理台帳作成		111	枚	385	42,735	(横 32 本 一停 94 本)
計		111	枚		42,735	(横・一停 45 本)
8 交通誘導費						
		一	式			16950 円× 16 人 昼間
		一	式			25425 円× 8 人 夜間
交通誘導警備員		16	人	16,950	271,200	
交通誘導警備員（夜間工事）		8	人	25,425	203,400	24
計		24	人		474,600	
直接工事費		一	式		3,270,730	