

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南徳島自転車道線 徳・論田 舗装修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		80		
汚泥処理		V=0.023*0.04*80	m3		0.07		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		1,420		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		220		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		68		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		68		
不陸整正			m2		1,640		
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		1,420		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南徳島自転車道線 徳・論田 舗装修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		220		
コンクリート歩道版			式		1		
舗装版破碎		舗装版種別:コンクリート歩道版, 舗装版厚:7cm	m2		110		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		8		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8		
不陸整正			m2		110		
表層		18-8-25（高炉）, t=7cm	m2		110		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		20		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南徳島自転車道線 徳・論田 舗裝修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 徳土 阿南徳島自転車道線 徳・論田 舗裝修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
防草対策工			式		1		
端部処理工			式		1		
端部止水テープ設置工			m		620		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本02)

[illegible]