徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　阿南徳島自転車道線　徳・大原　舗装修繕工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		3,347,035		
舗装工		式	1		3,219,035		
舗装打換え工		式	1		3,219,035		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	10	706.8	7,068		単　1号
汚泥処理	V=0.023*0.04*10	m3	0.01	11,000	110		単　2号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	m2	1,140	204.3	232,902		単　3号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	45	3,137	141,165		単　4号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	45	2,300	103,500		単　5号
不陸整正		m2	1,140	234.5	267,330		単　6号
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	1,140	2,164	2,466,960		単　7号
仮設工		式	1		128,000		
交通管理工		式	1		128,000		
交通誘導警備員	B	人日	8	16,000	128,000		単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　阿南徳島自転車道線　徳・大原　舗装修繕工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		3,347,035		
共通仮設		式	1		800,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		800,000		
純工事費		式	1		4,147,035		
現場管理費		式	1		2,031,000		
工事原価		式	1		6,178,035		
一般管理費等		式	1		1,500,965		
工事価格		式	1		7,679,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		767,900		
工事費計		式	1		8,446,900		

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　阿南徳島自転車道線　徳・大原　舗装修繕工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		598,120		
防草対策工		式	1		598,120		
端部処理工		式	1		598,120		
端部止水テープ設置工		m	380	1,574	598,120		単　9号
直接工事費		式	1		598,120		
共通仮設		式	1		144,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		144,000		
純工事費		式	1		742,120		
現場管理費		式	1		364,000		
工事原価		式	1		1,106,120		
一般管理費等		式	1		268,880		
工事価格		式	1		1,375,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		137,500		

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　阿南徳島自転車道線　徳・大原　舗装修繕工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		1,512,500		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	汚泥処理	V=0.023*0.04*10	単位	m3	単位数量	1	単価	11,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	11,000	11,000	
合計					11,000	
単価					11,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	204.3	204.3	
合計					204.3	
単価					204.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	3,137

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,2.5km以下,全ての費用	m3	1	3,137	3,137	
合計					3,137	
単価					3,137	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,300	2,300	
合計					2,300	
単価					2,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	234.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,28mm以上34mm未満,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1	234.5	234.5	
合計					234.5	
単価					234.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	2,164

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,164	2,164	
合計					2,164	
単価					2,164	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	端部止水テープ設置工		単位	m	単位数量	100	単価	1,574

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	105	920	96,600	
材料費(L)		L	2.52	2,100	5,292	
土木一般世話役		人	0.5	28,600	14,300	[ ][1]
普通作業員		人	1.5	24,100	36,150	[ ][1]
諸雑費(率)	10%	式	1		5,045	[1][ ]
合計					157,387	
単価					1,574	円／m