工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８阿土　大井南島線　阿南・楠根　舗装工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		10		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		70		
土材料		m3		60		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:無し	m2		227		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８阿土　大井南島線　阿南・楠根　舗装工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		641		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		583		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	m2		586		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		38		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		35		
構造物撤去工		式		1		
舗装版切断		m		110		
舗装版破砕		m2		520		
殻運搬		m3		26		
殻処分		m3		26		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８阿土　大井南島線　阿南・楠根　舗装工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
汚泥処理		m3		0.12		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８阿土　大井南島線　阿南・楠根　舗装工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		