見積参考資料

工事名　Ｒ８阿土　大井南島線　阿南・楠根　舗装工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	阿南１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　大井南島線　阿南・楠根　舗装工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	10				単　1号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	70				単　2号
土材料		m3	60				単　3号
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	227				単　4号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	641				単　5号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	583				単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　大井南島線　阿南・楠根　舗装工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	m2	586				単　7号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	38				単　8号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	35				単　9号
構造物撤去工		式	1				
舗装版切断		m	110				単　10号
舗装版破砕		m2	520				単　11号
殻運搬		m3	26				単　12号
殻処分		m3	26				単　13号
汚泥処理		m3	0.12				単　14号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	60				単　15号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　大井南島線　阿南・楠根　舗装工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	舗装版破砕		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	殻運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,12.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　16号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　17号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　18号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 汚泥処理		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８阿土　大井南島線　阿南・楠根　舗装工事（企育）

単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	通称7t級	日	0.409	3,033	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	2.248	16,203	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	2.26	11,741	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	2.22	11,535	
L001071001	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	運転質量11～12t	日	0.192	2,262	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.365	11,991	
M000201047	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	0.887	6,013	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	1.606	39,130	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	1.813	75,264	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.607	9,891	
	合計額				187,063	

徳島県

見積単価一覧表

工事名	R8阿土　大井南島線　阿南・楠根　舗装工事（企育）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	2,300	運搬距離　L＝9．8km
処分費	建設汚泥	m3	14,300	

第　　号 計算書		舗　　装　　工　　計　　算　　書			
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	備 考
【土工】					
[土工]					
掘　　削	土砂:W＜5.0		m3	14.0	
路 床 盛 土	W≧4.0	49.5+22.5	m3	72.0	
不　足　土	RC-40		m3	58.0	
【車道舗装】					
[舗装準備工]					
不 陸 整 正	補足材無し	断面計算書より	m2	226.9	
[ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工]	(車道・路肩部)				
表　　層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm (平均幅員7.2m)	断面計算書より	m2	640.9	
上 層 路 盤	再生粒度調整砕石 RM-30,t=10cm	断面計算書より	m2	583.0	
下 層 路 盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,t=20cm	断面計算書より	m2	586.5	586.46m2
プライムコート	1.26ℓ/m^2、PK-3	表層と同量(参考数量)	m2	640.9	
【路肩舗装】					
[ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工]	(車道・路肩部)				
表　　層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	左側断面計算書より	m2	37.60	
上 層 路 盤	再生粒度調整砕石 RM-30,t=10cm	左側断面計算書より	m2	35.1	
プライムコート	1.26ℓ/m^2、PK-3	左側表層と同量(参考数量)	m2	37.6	
【構造物撤去】					
[構造物撤去工]					
舗 装 版 切 断		90.4+7.85+6.85	m	105.1	
舗 装 版 破 砕	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	断面計算書より	m2	517.3	
			m3	25.9	
汚 泥 処 理		2.3*0.01*0.05*105.1	m3	0.1	

第　　号 計算書		土　　工　　計　　算　　書			
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
〔 掘 削 工 〕					
掘　　削					
	土砂:W＜5.0	断面計算書より	m3	14.0	
		掘削合計	m3		14.0
〔 盛 土 工 〕					
路 床 盛 土	W＜2.5	断面計算書より	m3		
	2.5≦W＜4.0	断面計算書より	m3		
	W≧4.0	断面計算書より	m3	49.5	49.5
路 体 盛 土	W＜2.5	断面計算書より	m3	22.5	22.5
	2.5≦W＜4.0	断面計算書より	m3		
		盛土合計	m3	72.0	
〔 不 足 土 〕			m3	58.0	

第　　号 計算書　　掘　削　工　数　量　計　算　書

測点	距離(m)	掘削（土砂、W＜5.0） 単位：m3									摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 10 + 10.00		0.0									
No. 11	10.0	1.0	0.50	5.0							
No. 11 + 10.00	10.0	0.3	0.65	6.5							
No. 12	10.0	0.1	0.20	2.0							
No. 12 + 10.00	10.0	0.0	0.05	0.5							
小計	40.0			14.0							
合計	40.0			14.0							

第　　号 計算書　　路　床　盛　土　工　数　量　計　算　書

測点	距離(m)	路床盛土（4.0m≦W） 単位：m3									摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 12											
No. 12 + 10.00	10.0	0.8	0.40	4.0							
No. 13	10.0	0.9	0.85	8.5							
No. 13 + 10.00	10.0	1.1	1.00	10.0							
No. 14	10.0	1.0	1.05	10.5							
No. 14 + 10.00	10.0	0.6	0.80	8.0							
No. 15	10.0	1.1	0.85	8.5							
小計	60.0			49.5							
合計	60.0			49.5							

第　　号 計算書　　路　床　盛　土　工　数　量　計　算　書

測点	距離(m)	路体盛土 (W<2.5m) 単位:m3									摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 12											
No. 12 + 10.00	10.0	0.3	0.15	1.5							
No. 13	10.0	0.2	0.25	2.5							
No. 13 + 10.00	10.0	0.3	0.25	2.5							
No. 14	10.0	0.3	0.30	3.0							
No. 14 + 10.00	10.0	0.6	0.45	4.5							
No. 15	10.0	1.1	0.85	8.5							
小計	60.0			22.5							
合計	60.0			22.5							

第　　号 計算書　　車　道　舗　装　数　量　計　算　書

測点	距離(m)	表層(t=5cm) 再生密粒度ｱｽｺﾝ (13) 単位：m2			舗装版破砕 (t=5cm) 単位：m2			単位：m2			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 10 + 6.00		7.64			7.85						NO.10+10参照
No. 10 + 10.00	4.0	7.64	7.640	30.56	4.96	6.405	25.62				
No. 11	10.0	7.00	7.320	73.20	4.83	4.895	48.95				
No. 11 + 10.00	10.0	7.00	7.000	70.00	4.56	4.695	46.95				
No. 12	10.0	7.00	7.000	70.00	4.47	4.515	45.15				
No. 12 + 10.00	10.0	6.42	6.710	67.10	5.99	5.230	52.30				
No. 13	10.0	6.42	6.420	64.20	5.68	5.835	58.35				
No. 13 + 10.00	10.0	6.42	6.420	64.20	6.05	5.865	58.65				
No. 14	10.0	6.50	6.460	64.60	6.20	6.125	61.25				
No. 14 + 10.00	10.0	7.00	6.750	67.50	5.48	5.840	58.40				
No. 15	10.0	6.90	6.950	69.50	6.85	6.165	61.65				
合計	94.0			640.86			517.27				

第　　号 計算書　　車　道　舗　装　数　量　計　算　書

測点	距離(m)	上層路盤 粒度調整砕石 t=10cm 単位：m2			下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ t=20cm 単位：m2						摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量				
No. 10 + 6.26		7.64			7.65						NO.10+10付近
No. 10 + 10.00	3.7	7.64	7.640	28.27	7.65	7.650	28.31				
No. 11	10.0	7.00	7.320	73.20	7.00	7.325	73.25				
No. 11 + 10.00	10.0	7.00	7.000	70.00	7.00	7.000	70.00				
No. 12	10.0	7.00	7.000	70.00	7.00	7.000	70.00				
No. 12 + 10.00	10.0	4.78	5.890	58.90	4.86	5.930	59.30				
No. 13	10.0	4.33	4.555	45.55	4.41	4.635	46.35				
No. 13 + 10.00	10.0	4.49	4.410	44.10	4.57	4.490	44.90				
No. 14	10.0	6.60	5.545	55.45	6.70	5.635	56.35				
No. 14 + 10.00	10.0	7.00	6.800	68.00	7.00	6.850	68.50				
No. 15	10.0	6.90	6.950	69.50	6.90	6.950	69.50				
合計	93.7			582.97			586.46				

第　　号 計算書		車　道　舗　装　数　量　計　算　書									
測点	距離(m)	不陸整正 補足材無し		単位：m2	不陸整正 補足材RM-30 t=2cm		単位：m2	不陸整正 補足材RM-30 t=4cm		単位：m2	摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 10 + 6.26		5.57									NO.10+10参照
No. 10 + 10.00	3.7	5.57	5.570	20.61							
No. 11	10.0	4.63	5.100	51.00							
No. 11 + 10.00	10.0	4.05	4.340	43.40							
No. 12	10.0	4.47	4.260	42.60							
No. 12 + 8.80	8.8	4.47	4.470	39.34							NO.12参照
小計	42.5			196.95							
No. 12 + 8.80		0.72									NO.12+10参照
No. 12 + 10.00	1.2	0.72	0.720	0.86							
No. 13	10.0	1.19	0.955	9.55							
No. 13 + 10.00	10.0	1.05	1.120	11.20							
No. 13 + 18.75	8.8	0.84	0.945	8.32							NO.14参照
小計	30.0			29.93							
合計	72.5			226.88							
合計	8.8			8.32			0.00			0.00	

第　　号 計算書　　路 肩 舗 装 (左 側) 数 量 計 算 書

測点	距離(m)	表層 再生密粒度As t=5cm 単位:m2			上層路盤 粒度調整砕石 t=10cm 単位:m2						摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 12		0.00			0.00						
No. 12 + 10.00	10.0	1.47	0.735	7.35	1.37	0.685	6.85				
No. 13	10.0	1.37	1.420	14.20	1.27	1.320	13.20				
小計	20.0			21.55			20.05				
No. 13		1.28			1.18						
No. 13 + 10.00	10.0	1.46	1.370	13.70	1.36	1.270	12.70				
No. 14	10.0	1.66	1.560	15.60	1.56	1.460	14.60				
No. 14 + 10.00	10.0	0.00	0.830	8.30	0.00	0.780	7.80				
小計	30.0			37.60			35.10				
合計	50.0			59.15			55.15				