徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工　事　名	：	R8警施　元町交差点ほか1か所交通事故自動記録装置改修工事
工事箇所	：	徳島市元町一丁目10番地ほか1か所
設計金額	：	￥　4,380,200

工事総括表

名　　称	摘要	数　量	単　位	単　価	金　額	備　　考
特定工事						
県単独工事	○	1	式		4,380,200	
配当替工事						
合　　計					4,380,200	

内　訳　書

名　　称	摘要	金　額	備　　考
1 機器費	1 式	1,564,788	
2 直接工事費	1 式	840,262	
3 共通仮設費	1 式	281,000	(2)×　33.52 %
4 現場管理費	1 式	811,000	(2+3)×　72.40 %
5 一般管理費	1 式	484,950	(2+3+4)×　25.13 %
工事価格		3,982,000	
消費税相当額		398,200	10 %
合　　計		4,380,200	

明細書総括表

設計No.	交差点名	機器費	直接工事費				計
			材料費	労務費	運搬費	交通誘導費	
1	元町	893,872	11,452	395,241	0	67,800	1,368,365
2	大松	670,916	5,726	292,243	0	67,800	1,036,685
計		1,564,788	17,178	687,484	0	135,600	2,405,050
			840,262				

明細書　　場所　1-元町

名　　称	概　　要	数量	単位	単　価	金　　額	備考
1 機器費						
屋外ドームカメラ	ｽﾓｰｸｶﾊﾞｰ・取付金具	4	基	91,478	365,912	
microSDXCカード	256GB（高耐久ﾀｲﾌﾟ）	4	枚	20,000	80,000	
記録装置（電源箱）	ﾌﾟﾗﾎﾞｯｸｽ(換気扇、温度ｾﾝｻｰ付)	2	基	132,000	264,000	
タイムサーバー	GPS付	2	台	55,000	110,000	
ＰｏＥハブ		2	台	36,980	73,960	
機器小計					893,872	
2 材料費						
電線	LANｹｰﾌﾞﾙ（屋外用）	28	ｍ	401	11,228	
雑材料		1	式		224	
材料費小計					11,452	
3 労務費						
記録装置撤去		2	基	14,446	28,892	
記録装置取付	機器調整含む	2	基	72,230	144,460	
カメラ撤去		4	台	6,926	27,704	
カメラ取付	機器調整含む	4	台	34,630	138,520	
ＧＰＳアンテナ撤去		2	台	1,536	3,072	
配線	LANｹｰﾌﾞﾙ（屋外用）	28	ｍ	665	18,620	
配線撤去	LANｹｰﾌﾞﾙ(屋外用)※GPS専用ｹｰﾌﾞﾙを含む	28	ｍ	133	3,724	
雑工事		1	式		18,249	
処分費	記録装置2、監視カメラ4（GPSｱﾝﾃﾅを含む）	1	式		12,000	
労務費小計					395,241	
明細書合計					1,300,565	

交通誘導費						
交通誘導員Ａ		2	人	17,900	35,800	
交通誘導員Ｂ		2	人	16,000	32,000	
交通誘導費計					67,800	

明細書　　場所　大松

名　　称	概　　要	数量	単位	単　価	金　　額	備考
1 機器費						
屋外ドームカメラ	ｽﾓｰｸｶﾊﾞｰ・取付金具	2	基	91,478	182,956	
microSDXCカード	256GB（高耐久ﾀｲﾌﾟ）	2	枚	20,000	40,000	
記録装置（電源箱）	ﾌﾟﾗﾎﾞｯｸｽ(換気扇、温度ｾﾝｻｰ付)	2	基	132,000	264,000	
タイムサーバー	GPS付	2	台	55,000	110,000	
ＰｏＥハブ	給電機能	2	台	36,980	73,960	
機器小計					670,916	
2 材料費						
電線	LANｹｰﾌﾞﾙ（屋外用）	14	ｍ	401	5,614	
雑材料		1	式		112	
材料費小計					5,726	
3 労務費						
記録装置撤去		2	基	14,446	28,892	
記録装置取付	機器調整含む	2	基	72,230	144,460	
カメラ撤去		2	台	6,926	13,852	
カメラ取付	機器調整含む	2	台	34,630	69,260	
ＧＰＳアンテナ撤去		2	台	1,536	3,072	
配線	LANｹｰﾌﾞﾙ（屋外用）	14	ｍ	665	9,310	
配線撤去	LANｹｰﾌﾞﾙ(屋外用)、GPS専用ｹｰﾌﾞﾙ	14	ｍ	133	1,862	
雑工事		1	式		13,535	
処分費	記録装置2、監視カメラ2（GPSｱﾝﾃﾅを含む）	1	式		8,000	
労務費小計					292,243	
明細書合計					968,885	

交通誘導費						
交通誘導員Ａ		2	人	17,900	35,800	
交通誘導員Ｂ		2	人	16,000	32,000	
交通誘導費計					67,800	