見積参考資料

工事名　R8馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事(企育)

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	美馬8
単価使用年月	令和8年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

項　目　名	内　　容
事業主体名	美馬農林事務所　森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）
施工場所	美馬市木屋平麻衣
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬８
工期	
積算体系年月	令和８年９月
単価期適用年月	令和８年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	176分
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
8 ・・・現場管理費				
9 ・・・・現場管理費（率計上）				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
12 処分費等（直接工事費の内数）				
13 純工事費				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・土工 No.273+6.0～No.274+5.0　1056m3	1.000	式		
・・・ 土工　礫質土	1.000	式		
・・・ 土工　軟岩ＩＡ	1.000	式		
・・・ 土工　軟岩II	1.000	式		
・・・ 盛土	1.000	式		
・・・ 捨土運搬	1.000	式		
・・・ 残土場	1.000	式		
・路面工	1.000	式		
・・路面工	1.000	式		
・・・ 路面工 No.270+MC.130～No.273+6.0	1.000	式		
・法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・法面保護工	1.000	式		
・・・ 法面保護工 No.270+MC.130～No.273+6.0	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・・擁壁工	1.000	式		
・・・ 擁壁工 No.272～No.273+3.5	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・・排水施設工	1.000	式		
・・・ 排水施設工 No.272+2.3(MC.131)	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・・道路付属施設工	1.000	式		
・・・ 道路付属施設工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮設工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・伐採費	1.000	式		
・・伐採費	1.000	式		
・・・ 伐採費 No.274～No.275	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・・土工 No.273+6.0～No.274+5.0　1056m3	1.000	式			
・・・ 土工　礫質土	1.000	式			1 式当たり
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	96.000	m3			単Ａ Ｓ単　28号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	120.000	m3			単Ａ Ｓ単　7号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫	24.000	m3			単Ａ Ｓ単　4号
質土,障害なし					
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	137.000	m3			単Ａ Ｓ単　5号
性土・礫質土,障害なし					
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	188.000	㎡			単Ａ Ｓ単　13号
合　　計					
・・・ 土工　軟岩ＩＡ	1.000	式			1 式当たり
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	169.000	m3			単Ａ Ｓ単　8号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし	520.000	m3			単Ａ Ｓ単　6号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	654.000	m3			単Ａ Ｓ単　5号
性土・礫質土,障害なし					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	20.100	㎡			単Ａ Ｓ単　14号
合　　計					
・・・ 土工　軟岩Ⅱ	1.000	式			1 式当たり
大型ブレーカ(岩石工) 掘削(切土),軟岩(Ⅱ)	223.000	m3			単Ａ Ｓ単　9号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	212.000	m3			単Ａ Ｓ単　5号
性土・礫質土,障害なし					
合　　計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	64.000	m3			単Ａ Ｓ単　10号
SP 路床盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	8.000	m3			単Ａ Ｓ単　25号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	36.000	m3			単Ａ Ｓ単　11号
SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	9.000	m3			単Ａ Ｓ単　24号
ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.5km,バックホウ　山積0.45m3	256.000	m3			単Ａ Ｓ単　15号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	256.000	m3			単Ａ Ｓ単　5号
性土・礫質土,障害なし					
合　　計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 捨土運搬	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,9.7km,バックホウ　山積0.45m3	137.000	m3			単Ａ Ｓ単　16号
ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,9.7km,バックホウ　山積0.45m3	654.000	m3			単Ａ Ｓ単　17号
ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,9.7km,バックホウ　山積0.45m3	212.000	m3			単Ａ Ｓ単　17号
SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,003.000	m3			単Ａ Ｓ単　23号
合　　計					
・・・ 残土場	1.000	式			1 式当たり
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	287.000	m3			単Ａ Ｓ単　12号
SP 押土(ルーズ) 森林 土砂,5,000m3未満	287.000	m3			単Ａ Ｓ単　26号
SP 吸出し防止材設置 森林 -	397.500	㎡			単Ａ Ｓ単　30号
合　　計					
・路面工	1.000	式			
・・路面工	1.000	式			
・・・ 路面工 No.270+MC.130～No.273+6.0	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	209.800	㎡			単Ａ Ｓ単　21号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート路面工(養生工)	209.800	㎡			単A S単　22号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	195.100	㎡			単A S単　20号
舗装止め丸太工(1段)	77.100	m			単A S単　40号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.300	㎡			単A S単　31号
SP 型枠 森林 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.500	㎡			単A S単　33号
合　　計					
・法面保護工	1.000	式			
・・法面保護工	1.000	式			
・・・ 法面保護工 No.270+MC.130～No.273+6.0	1.000	式			1 式当たり
【ラス張工】森林 法面吹付,100㎡未満,-	20.100	㎡			単A S単　36号
植生マット	286.500	㎡			単A S単　39号
合　　計					
・擁壁工	1.000	式			
・・擁壁工	1.000	式			
・・・ 擁壁工 No.272～No.273+3.5	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	109.800	m3			単A S単　29号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・排水施設工	1.000	式			
・・排水施設工	1.000	式			
・・・ 排水施設工 No.272+2.3(MC.131)	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断Ｔ－25　995×400×55	4.000	組			単Ａ
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.400	m3			単Ａ Ｓ単　32号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	9.100	㎡			単Ａ Ｓ単　34号
SP 基面整正 森林 -	2.800	㎡			単Ａ Ｓ単　27号
基礎栗石工 20cm,敷均し	4.800	㎡			単Ａ Ｓ単　19号
ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,58.5km,バックホウ　山積0.8m3	1.100	m3			単Ａ Ｓ単　18号
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単Ａ Ｓ単　35号
ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,58.5km,バックホウ　山積0.8m3	1.100	m3			単Ａ Ｓ単　18号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	3.000	m3			単Ａ Ｓ単　7号
合　　計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・・道路付属施設工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない	31.000	m			単Ａ Ｓ単　37号
鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.040	ton			単Ａ Ｓ単　2号
合　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	19.000	m			単Ａ Ｓ単　41号
合　計					
・伐採費	1.000	式			
・・伐採費	1.000	式			
・・・ 伐採費 No.274～No.275	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ　伐採費 胸高直径　10cm	6.000	本			単Ａ
ヒノキ　伐採費 胸高直径　11cm	3.000	本			単Ａ
ヒノキ　伐採費 胸高直径　12cm	4.000	本			単Ａ
ヒノキ　伐採費 胸高直径　13cm	5.000	本			単Ａ

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ヒノキ　伐採費 胸高直径　14cm	11.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　15cm	6.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　16cm	3.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　17cm	2.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　18cm	5.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　19cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　20cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　21cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　22cm	2.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　24cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　25cm	2.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　29cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　30cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　11cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　12cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　15cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　20cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　25cm	1.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雑木　伐採費 胸高直径　27cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　29cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　31cm以上	8.500	m3			単A
根株処理費 根株	9.300	ton			単A S単　1号
ダンプトラック運搬（根株、チップ）	13.200	m3			単A S単　38号
枝条片付 １種	277.200	㎡			単A S単　3号
合　計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	根株処理費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	根株処理費 根株			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	 根株		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	根株処理費 根株	 1.000	 ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	異形棒鋼 SD295　　D13	 1.030	 ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.500	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.080				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	枝条片付		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	枝条片付 １種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)植生区分 2)山林砂防工（普通作業員）	１種 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.420	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低･排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　　計					算出数量 97.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　計					算出数量 90.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 軟岩(Ⅰ)A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　　計					算出数量 73.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.180	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.140	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.000	L			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業内容 2)土質区分	林道工事 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.260	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.190	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.120	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.000	L			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	大型ブレーカ(岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 掘削(切土),軟岩(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)大型ﾌﾞﾚｰｶ規格	掘削(切土) 油圧式600～800kg級		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)岩分類	軟岩(Ⅱ)				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.790	時間			<損料>
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	0.300	日			<損料>
	運転手（特殊）	0.300	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L			
	諸雑費	0.120				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.970	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	3.030	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	209.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合　　計					算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.100	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	2.500	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	173.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合　　計					算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	41.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
	機械切土法面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.950	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	48.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	機械切土法面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（特殊）	1.390	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	71.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.5km,バックホウ　山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 1.500km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　計					算出数量 10.200 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,9.7km,バックホウ　山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 9.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　　計					算出数量 4.200 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,9.7km,バックホウ　山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 9.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　計					算出数量 3.400 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,58.5km,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 58.500km				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 1.100 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	基礎栗石工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	 あり				
	土木一般世話役	0.430	人			
	特殊作業員	0.750	人			
	普通作業員	2.110	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]※	0.620	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.620	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	42.000	L			
	割栗石 5～15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)溶接金網コード(単位:㎡)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接金網　丸鉄線 6×150×150mm	115.000	㎡			
	普通作業員	2.300	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリート路面工(機械舗設)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(m) 2)コンクリートコード(単位:m3)	0.150m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	2.100	人			
	普通作業員	3.500	人			
	諸雑費 6%	0.060				
	生コンクリート(普通) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	16.200	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]	1.780	日			<賃料>
	運転手（特殊）	1.250	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	73.000	L			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	コンクリート路面工(養生工)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	コンクリート路面工(養生工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)養生工	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	諸雑費 5%	0.050				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
	SP 路体(築堤)盛土 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
	SP 路床盛土 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
	SP 押土(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 押土(ルーズ) 森林 土砂,5,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工数量	土砂 5,000m3未満				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
	SP 基面整正 森林		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎砕石の有無	2m以上5m以下 無し				
	3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)養生工の種類	無し 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	延長無し 18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
	SP 吸出し防止材設置 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	水平排水材 t=1.5㎜		㎡			材変

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	SP 目地板 森林		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	SP 型枠 森林		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	SP 型枠 森林		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50㎝×幅120㎝			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				
	3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	高さ50㎝×幅120㎝ 普通作業員				
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
	【ラス張工】森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	【ラス張工】森林 法面吹付,100㎡未満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)吹付区分 2)施工規模	法面吹付 100㎡未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間的制約	-				
	吹付枠工 法面清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置	1.200	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品C-2B				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上100m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）C-2B	1.200	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L)	9.400m3 33.900km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3 上記以外の運搬				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　計					算出数量 2.700 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
	植生マット		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	植生マット			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.600	人			
	普通作業員	0.800	人			
	土木一般世話役	0.800	人			
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	㎡			
	補助アンカーピン φ9㎜　フック付　L=200㎜	162.000	本			
	止め釘 L=150㎜　ワッシャ付	339.000	本			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費	0.050				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m　杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			