Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．土工				
（1）土工	No.273+6.0～No.274+5.0 1056m3			
土工　礫質土		式	1.000	
埋戻し	機械埋戻し	m3	96.000	
片切掘削(切取)	礫質土	m3	120.000	
機械掘削	礫質土	m3	24.000	
掘削土積込　礫質土	機械積込	m3	137.000	
機械切土法面整形	礫質土	㎡	188.000	
土工　軟岩ＩＡ		式	1.000	
片切掘削(切取)	軟岩(Ｉ)Ａ	m3	169.000	
機械掘削	軟岩(Ｉ)Ａ	m3	520.000	
掘削土積込　軟岩(Ｉ)Ａ	機械積込	m3	654.000	
機械切土法面整形	軟岩(Ｉ)Ａ	㎡	20.100	
土工　軟岩Ⅱ		式	1.000	
機械掘削	軟岩(Ⅱ)	m3	223.000	
掘削土積込　軟岩(Ⅱ)	機械積込	m3	212.000	
盛土		式	1.000	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	64.000	
路床盛土	2.5m未満	m3	8.000	
路体盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	36.000	
路体盛土	2.5m未満	m3	9.000	
埋戻運搬　礫質土　L=1.5km	機械運搬	m3	256.000	
機械積込		m3	256.000	
捨土運搬		式	1.000	

Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
捨土運搬　礫質土　L=9.7km	機械運搬	m3	137.000	
捨土運搬　軟岩（Ⅰ）A　L=9.7km	機械運搬	m3	654.000	
捨土運搬　軟岩（Ⅱ）　L=9.7km	機械運搬	m3	212.000	
整地		m3	1,003.000	
残土場		式	1.000	
機械盛土		m3	287.000	
機械押土		m3	287.000	
吸出し防止材設置		㎡	397.500	
２．路面工				
（1）路面工				
路面工	No.270+MC.130～ No.273+6.0	式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		㎡	209.800	
コンクリート路面工(養生工)		㎡	209.800	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		㎡	195.100	
舗装止め丸太工(1段)		m	77.100	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	㎡	4.300	
型枠		㎡	0.500	
３．法面保護工				
（1）法面保護工				
法面保護工	No.270+MC.130～ No.273+6.0	式	1.000	
ラス張工		㎡	20.100	
植生マット		㎡	286.500	
４．擁壁工				
（1）擁壁工				
擁壁工	No.272～No.273+3.5	式	1.000	

Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
重力式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	109.800	
５．排水施設工				
（１)排水施設工				
排水施設工	No.272+2.3(MC.131)	式	1.000	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－25　995×400×55	組	4.000	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1.400	
型枠		㎡	9.100	
基面整正		㎡	2.800	
基礎栗石工	20cm	㎡	4.800	
機械運搬 栗石　L=58.5km	機械運搬	m3	1.100	
ふとんかご	設置	m	2.000	
機械運搬 栗石　L=58.5km	機械運搬	m3	1.100	
片切掘削(切取)	礫質土	m3	3.000	
６．道路付属施設工				
（１)道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,直線部	m	31.000	
鉄筋工	加工・組立,D13	ton	0.040	
７．仮設工				
（１)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	19.000	
８．伐採費				
（１)伐採費				
伐採費	No.274～No.275	式	1.000	

Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
ヒノキ　伐採費	胸高直径　10cm	本	6.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　11cm	本	3.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　12cm	本	4.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　13cm	本	5.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　14cm	本	11.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　15cm	本	6.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　16cm	本	3.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　17cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　18cm	本	5.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　19cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　20cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　21cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　22cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　24cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　25cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　29cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　30cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　11cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　12cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　15cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　20cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　25cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　27cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　29cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　31cm以上	m3	8.500	

Ｒ８馬林　林開田野内杖立線杖立　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
根株処理費		ton	9.300	
機械運搬（根株、チップ）		m3	13.200	
枝条片付		㎡	277.200	