Ｒ８馬林　林開梶山内田線内田　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．土工				
（１)土工	No.249+EC.126～No.252 892m3			
切土　礫質土		式	1.000	
機械土工(床掘工)	礫質土	m3	118.000	
埋戻し	機械埋戻し	m3	47.000	
片切掘削(切取)	礫質土	m3	31.000	
機械掘削	礫質土	m3	7.000	
掘削土積込　礫質土	機械積込	m3	85.000	
機械切土法面整形	礫質土	㎡	92.200	
切土　軟岩ＩＡ		式	1.000	
機械土工(床掘工)	軟岩(Ｉ)Ａ	m3	174.000	
片切掘削(切取)	軟岩(Ｉ)Ａ	m3	205.000	
機械掘削	軟岩(Ｉ)Ａ	m3	304.000	
掘削土積込　軟岩(Ｉ)Ａ	機械積込	m3	374.000	
機械切土法面整形	軟岩(Ｉ)Ａ	㎡	287.300	
切土　軟岩Ⅱ		式	1.000	
機械土工(床掘工)	軟岩(Ⅱ)	m3	40.000	
機械掘削	軟岩(Ⅱ)	m3	13.000	
掘削土積込　軟岩(Ⅱ)	機械積込	m3	21.000	
掘削土積込　軟岩(Ⅱ)	機械積込	m3	29.000	
盛土		式	1.000	
路床盛土	4.0m以上	m3	116.000	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1.000	
路床盛土	2.5m未満	m3	11.000	

Ｒ８馬林　林開梶山内田線内田　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
路体盛土	4.0m以上	m3	102.000	
路体盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	41.000	
路体盛土	2.5m未満	m3	36.000	
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬　礫質土　L=0.5km	機械運搬	m3	84.000	
捨土運搬　軟岩（Ⅰ）Ａ　L=0.5km	機械運搬	m3	368.000	
捨土運搬　軟岩（Ⅱ）　L=0.5km	機械運搬	m3	29.000	
土場工		式	1.000	
木柵工	杭径10cm長1.5m 横木10cm長4.0m	m	30.000	
丸太筋工(1段積)		m	30.000	
角形Ｕ字溝	L=1.0	個	10.000	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.700	
型枠		㎡	6.500	
基礎栗石工	20cm	㎡	2.100	
機械運搬 栗石　L=44.1km	機械運搬	m3	0.500	
盛土法面整形	礫質土	㎡	444.700	
法面工（植生ﾈｯﾄ工）	植生シート工	㎡	444.700	
機械押土		m3	302.000	
機械盛土		m3	302.000	
２．路面工				
（１）路面工				
路面工	No.248～No.250+6.0	式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		㎡	236.100	
コンクリート路面工(養生工)		㎡	236.100	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		㎡	219.600	

Ｒ８馬林　林開梶山内田線内田　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
舗装止め丸太工(1段)		m	52.100	
型枠		㎡	3.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	㎡	3.800	
３．法面保護工				
（1）法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット		㎡	70.000	
ラス張工		㎡	210.000	
４．擁壁工				
（1）擁壁工				
擁壁工	No.249+15.2～ No.249BC127	式	1.000	
重力式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	5.500	
基面整正		㎡	4.700	
擁壁工	No.249BC127～No.251	式	1.000	
コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉)	m3	143.100	
型枠		㎡	152.600	
型枠		㎡	11.400	
キャットウォーク		m	41.600	
基面整正	-	㎡	41.200	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	㎡	13.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	径65	本	13.400	
水抜フィルター		個	15.000	
擁壁工	No.251～No.251EC127	式	1.000	
重力式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	33.600	
基面整正	-	㎡	12.200	

Ｒ８馬林　林開梶山内田線内田　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
５．排水施設工				
（１)排水施設工				
呑口側擁壁工		式	1.000	
重力式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	24.700	
基面整正		㎡	12.900	
高密度ポリエチレン管		m	10.000	
裏込砕石		m3	17.200	
機械運搬 砕石　L=37km	機械運搬	m3	20.600	
基礎砕石		㎡	11.500	
機械運搬 砕石　L=37km	機械運搬	m3	0.700	
機械土工(床掘工)	軟岩（Ｉ）Ａ	m3	1.000	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3.700	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	㎡	7.500	
６．道路付属施設工				
（１)道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,直線部	m	3.900	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,曲線部	m	5.300	
鉄筋工	加工・組立,D13	ton	0.060	
７．仮設工				
（１)仮設工				
仮設工	本線	式	1.000	
落石防護柵工		m	52.200	
仮設工	土場	式	1.000	
機械掘削	礫質土	m3	183.000	

Ｒ８馬林　林開梶山内田線内田　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機械切土法面整形	礫質土	㎡	59.400	
路床盛土	4.0m以上	m3	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		㎡	229.400	
コンクリート路面工(養生工)		㎡	229.400	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		㎡	214.200	
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	22.300	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	㎡	4.300	
８．伐採費				
（1)伐採費				
伐採費 (No.250～No.252)		式	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　26cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　32cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　35cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　37cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　39cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　42cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　44cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　45cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　46cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　47cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　48cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　49cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　51cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　52cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　54cm	本	1.000	

Ｒ８馬林　林開梶山内田線内田　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
スギ　伐採費	胸高直径　57cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　61cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　10cm	本	2.000	
雑木　伐採費	胸高直径　13cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　18cm	本	1.000	
機械運搬（根株、チップ）		m3	12.700	
根株処理費	根株処理	ton	9.000	
枝条整理		式	1.000	
枝条片付		㎡	483.800	