工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・下　道路改良工事（７）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
盛土工		式		1		
盛土 民地盛土		m3		40		
盛土 民地盛土		m3		450		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		540		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		540		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		90		
残土処理工		式		1		
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3		100		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・下　道路改良工事（７）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		100		
残土等処分		m3		100		
法面工		式		1		
法面吹付工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	ｾﾒﾝﾄ種類:高炉ｾﾒﾝﾄ,吹付厚:厚10cm	m2		182		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		6		
埋戻し	土質:土砂	m3		4		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
もたれ式擁壁 2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		45		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・下　道路改良工事（７）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
裏込砕石	砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3		38		
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		0.7		
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3		2		
補強盛土工		式		1		
法面強化材	目付100g/m2	m2		520		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格:設計強度30～40kN/m	m2		161		
まき出し･敷均し､締固め	土質:土砂	m3		360		
まき出し･敷均し､締固め 基盤排水層	土質:砕石5-40mm	m3		20		
採取土盛土材	土質:土砂	m3		380		
吸出し防止材 基盤排水層用	目付100g/m2	m2		40		
水平排水材	不織布系 300×4	m		172		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・下　道路改良工事（７）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
多連排水材	全透水型 35×170	m		26		
排水管敷設	管種別:有孔管(360°),管径:150mm	m		18		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		8		
床掘り	土質:土砂	m3		40		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		20		
側溝工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1号,1-1号U型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋CO側溝300A	m		46		
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		92		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3		0.8		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・下　道路改良工事（７）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3		1		
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m2		28		
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝 25号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 27号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
鋼製桝蓋 25号,27号	蓋種類:T-25 400×600 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚		2		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 4号U型水路	内幅(複単不使用の場合):800,内高(複単不使用の場合):800,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m		45		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	H=1.1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m		70		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・下　道路改良工事（７）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	基		2		
埋設管路 C-2	FEP50×1条,FEP50(難燃)×4条	m		36		
埋設管路 C-3	FEP30(難燃)×1条,FEP50×1条,FEP50(難燃)×4条	m		9		
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP30(難燃)	個		1		
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP50	個		2		
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP50(難燃)	個		8		
埋設標示ｼｰﾄ	W150mm 2倍	m		45		
作業土工 車道-6		式		1		
作業土工 車道-8		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・下　道路改良工事（７）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
照明灯基礎設置	φ500×1700	個所		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		190		
吹付法面取壊し	集積積込:有り,工法区分:機械施工	m2		320		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		9		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		32		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		9		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		32		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・下　道路改良工事（７）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　佐・下　道路改良工事（７）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		