徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　西祖谷詰所　三・西祖谷一宇　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		1,478,436		
舗装工		式	1		1,364,743		
舗装打換え工		式	1		1,070,899		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	19	706.8	13,429		単　1号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	304	204.3	62,107		単　2号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	15	7,834	117,510		単　3号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	15	2,700	40,500		単　4号
汚泥処分	建設汚泥	m3	0.02	14,300	286		単　5号
不陸整正		m2	66	421.5	27,819		単　6号
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	304	2,662	809,248		単　7号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		293,844		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	141	2,084	293,844		単　8号
区画線工		式	1		33,693		

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　西祖谷詰所　三・西祖谷一宇　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1		33,693		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	79	426.5	33,693		単　9号
仮設工		式	1		80,000		
交通管理工		式	1		80,000		
交通誘導警備員 B		人日	5	16,000	80,000		単　10号
直接工事費		式	1		1,478,436		
共通仮設		式	1		328,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		328,000		
純工事費		式	1		1,806,436		
現場管理費		式	1		737,000		
工事原価		式	1		2,543,436		
一般管理費等		式	1		638,564		
工事価格		式	1		3,182,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　西祖谷詰所　三・西祖谷一宇　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		318,200		
工事費計		式	1		3,500,200		

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	204.3	204.3	
合計					204.3	
単価					204.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	7,834

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1	7,834	7,834	
合計					7,834	
単価					7,834	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,700	2,700	
合計					2,700	
単価					2,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	汚泥処分	建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	14,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	14,300	14,300	
合計					14,300	
単価					14,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	421.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,28mm以上34mm未満,粒度調整砕石 M-30,全ての費用	m2	1	421.5	421.5	
合計					421.5	
単価					421.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,662

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,662	2,662	
合計					2,662	
単価					2,662	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装 厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,084

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	2,084	2,084	
合計					2,084	
単価					2,084	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	426.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	426.5	426.5	
合計					426.5	
単価					426.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日