Ｒ８馬林　林開田野内杖立線穴吹　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．土工	V＝987m3			
（1）土工（本線）	No210+14.0～No216+12.5 (BC113)			
切土 礫質土		式	1.000	
床堀工	機械掘削	m3	47.000	
床堀工	機械掘削	m3	1.000	
埋戻工	機械埋戻し	m3	20.000	
片切掘削(切取)	機械掘削（人力併用）	m3	266.000	
機械掘削工（切取）	機械掘削	m3	17.000	
掘削土積込　礫質土	機械積込	m3	284.000	
機械切土法面整形	機械	㎡	142.500	
切土 軟岩(Ｉ)A		式	1.000	
床堀工	機械掘削	m3	61.000	
床堀工	機械掘削	m3	4.000	
片切掘削(切取)	機械掘削（人力併用）	m3	400.000	
機械掘削（切取）	機械掘削	m3	191.000	
掘削土積込　軟岩(Ｉ)Ａ	機械積込	m3	559.000	
機械切土法面整形	機械	㎡	199.600	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床,敷均し・締固め	m3	1.000	
機械盛土	路床,敷均し・締固め	m3	43.000	
機械盛土	路体,敷均し・締固め	m3	9.000	
捨土運搬		式	1.000	

Ｒ８馬林　林開田野内杖立線穴吹　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
捨土運搬 礫質土　L=12.2km	機械	m3	284.000	
捨土運搬 軟岩ＩＡ　L=12.2km	機械	m3	559.000	
機械盛土	路体,敷均し・締固め	m3	843.000	
２．路面工	A＝359.5m2			
（１）路面工(本線)	No209+14.6（EC108）～No214+9.5（EC111）			
路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		㎡	359.500	
コンクリート路面工(養生工)		㎡	359.500	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		㎡	343.000	
舗装止め丸太工(1段)		m	87.600	
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	4.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	㎡	8.100	
３．法面保護工	A＝920.8m2			
（１）法面保護工(本線)				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工		㎡	238.300	
ﾓﾙﾀﾙ吹付工	厚7cm	㎡	682.500	
４．擁壁工				
（１）擁壁工(本線)	コンクリート擁壁　V＝73.9m3			
擁壁工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	No212+6.1～No.212+14.8	式	1.000	
重力式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	10.500	
基面整正		㎡	7.800	
擁壁工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	No212+18.4～No.214+4.9	式	1.000	
重力式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	63.400	
基面整正		㎡	35.300	

Ｒ８馬林　林開田野内杖立線穴吹　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
５．排水施設工				
（１)排水施設工				
呑口工		式	1.000	
コンクリート	小型構造物,一般養生,18-8-40(高炉)	m3	0.300	
型枠	一般型枠,小型構造物	㎡	2.100	
基面整正		㎡	1.100	
掘削土掘削積込　軟岩（Ｉ）Ａ	機械	m3	1.000	
捨土運搬 軟岩ＩＡ　L=12.2km	機械	m3	1.000	
溝渠工(グレーチング)		式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×500×65	組	4.000	
コンクリート	小型構造物,一般養生,18-8-40(高炉)	m3	1.700	
型枠	一般型枠,小型構造物	㎡	9.500	
基礎栗石工	20cm	㎡	1.700	
機械運搬 栗石	L=40.2km	m3	0.600	
基面整正		㎡	2.400	
掘削土掘削積込　礫質土	機械	m3	1.000	
掘削土掘削積込　軟岩（Ｉ）Ａ	機械	m3	2.000	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
機械運搬 栗石	L=40.2km	m3	1.000	
捨土運搬 礫質土　L=12.2km	機械	m3	1.000	
捨土運搬 軟岩ＩＡ　L=12.2km	機械	m3	2.000	
側溝		式	1.000	
鉄筋コンクリート側溝		m	14.800	
６．道路付属施設工	1.0式			

Ｒ８馬林　林開田野内杖立線穴吹　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）道路付属施設工				
ガードレール		式	1.000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込，塗装品C-2B，直線部	m	34.000	
鉄筋工	加工・組立	ton	0.050	
7．仮設工				
（1）仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	86.700	
8．支障木処理工	1.0式			
（1）伐採費				
伐採費　スギ		式	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　10cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　17cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　18cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　19cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　21cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　22cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　23cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　24cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　25cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　27cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　28cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　29cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　30cm	本	5.000	
スギ　伐採費	胸高直径　31cm	本	2.000	

Ｒ８馬林　林開田野内杖立線穴吹　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
スギ　伐採費	胸高直径　32cm	本	4.000	
スギ　伐採費	胸高直径　33cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　34cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　35cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　36cm	本	4.000	
スギ　伐採費	胸高直径　39cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　40cm	本	4.000	
スギ　伐採費	胸高直径　41cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　42cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　43cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　44cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　46cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　47cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　48cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　50cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　56cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　59cm	本	1.000	
伐採費　雑木		式	1.000	
雑木	31cm以上	m3	0.400	
（2）根株処分費				
根株処分費		式	1.000	
機械運搬（根株）		m3	26.200	
木材チップ化		m3	20.600	
機械運搬（チップ）		m3	32.900	
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)		m	40.000	

Ｒ８馬林　林開田野内杖立線穴吹　美馬市　開設工事（企育）　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
(3)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		㎡	546.800	