徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　東・昼間　舗装工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1,786,845		
舗装工		式	1		1,587,245		
舗装打換え工		式	1		1,587,245		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	m2	361	204.3	73,752		単　1号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	14	3,917	54,838		単　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14	2,760	38,640		単　3号
不陸整正	補足材:有り	m2	361	336.9	121,620		単　4号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2	346	2,298	795,108		単　5号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2	15	2,727	40,905		単　6号
目地シート	平	m	146	1,343	196,078		単　7号
目地シート	L	m	146	1,824	266,304		単　8号
仮設工		式	1		199,600		
交通管理工		式	1		199,600		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　東・昼間　舗装工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	4	17,900	71,600		単　9号
交通誘導警備員 B		人日	8	16,000	128,000		単　10号
直接工事費		式	1		1,786,845		
共通仮設		式	1		427,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		427,000		
純工事費		式	1		2,213,845		
現場管理費		式	1		1,084,000		
工事原価		式	1		3,297,845		
一般管理費等		式	1		777,155		
工事価格		式	1		4,075,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		407,500		
工事費計		式	1		4,482,500		

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	204.3	204.3	
合計					204.3	
単価					204.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	3,917

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	1	3,917	3,917	
合計					3,917	
単価					3,917	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,760

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,760	2,760	
合計					2,760	
単価					2,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	不陸整正	補足材:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	336.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,28mm以上34mm未満,粒度調整砕石 M-30,全ての費用	m2	1	336.9	336.9	
合計					336.9	
単価					336.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	2,298

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上,40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,298	2,298	
合計					2,298	
単価					2,298	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ (13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	2,727

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上,50mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,727	2,727	
合計					2,727	
単価					2,727	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	目地シート	平	単位	m	単位数量	100	単価	1,343

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草目地ｼｰﾄ材料費		m	100	1,010	101,000	
土木一般世話役		人	0.1	28,600	2,860	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布工		m	100	48.2	4,820	
ｼｰﾄ貼付工		m	100	241	24,100	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		1,520	
合計					134,300	
単価					1,343	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	目地シート	L	単位	m	単位数量	100	単価	1,824

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草目地ｼｰﾄ材料費		m	100	1,314.08	131,408	
土木一般世話役		人	0.1	28,600	2,860	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布工		m	100	96.4	9,640	
ｼｰﾄ貼付工		m	100	313.3	31,330	
仕上げ工		m	100	48.2	4,820	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		2,342	
合計					182,400	
単価					1,824	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日