# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８波土　日和佐牟岐線　牟・灘　法面対策工事（３） | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路修繕 | | 式 | | 1 | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外) | m3 | | 10 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | | 10 | | |
| 整地 | 作業区分:残土受入れ地での処理 | m3 | | 10 | | |
| 法面工 | | 式 | | 1 | | |
| 法面吹付工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾓﾙﾀﾙ吹付 | ｾﾒﾝﾄ種類:ﾓﾙﾀﾙ吹付,吹付厚:厚8cm | m2 | | 426 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 防護網撤去工 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８波土　日和佐牟岐線　牟・灘　法面対策工事（３） | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護網撤去 | 既設防護網 | m2 | | 397 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 土留･仮締切工 | | 式 | | 1 | | |
| 大型土のう | 製作・設置・撤去 | 袋 | | 30 | | |
| 運搬処分 | 廃ﾌﾟﾗ | t | | 0.07 | | |
| 運搬処分 | ｽｸﾗｯﾌﾟ | t | | 0.92 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 20 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８波土　日和佐牟岐線　牟・灘　法面対策工事（３） | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |