見積参考資料

工事名　Ｒ８波土　日和佐港海岸（戎地区）　美波・日和佐浦　浚渫工事

◇経費情報◇

工種区分	浚渫工事（港湾）
単価地区	美波１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港海岸（戎地区）　美波・日和佐浦　浚渫工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
航路･泊地･船だまり		式	1				
浚渫工		式	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫工		式	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫	鋼D 300m3	m3	6,310				単　1号
土捨工		式	1				
土運船運搬工		式	1				
土運船運搬	鋼D 300m3 ～恵比須浜 2.1km	m3	6,310				単　2号
揚土土捨工		式	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土		m3	6,310				単　3号
土砂運搬工	恵比須浜～処分場 1.5km以内	m3	6,310				単　4号
処分費	土砂	m3	6,310				単　5号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港海岸（戎地区）　美波・日和佐浦　浚渫工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
回航･えい航費		式	1				
回航	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D 2.0m3	回	1				単　6号
回航	土運搬船 鋼D 300m3	回	1				単　7号
安全費		式	1				
安全対策		日	14				単　8号
技術管理費		式	1				
土質試験		式	1				内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港海岸（戎地区）　美波・日和佐浦　浚渫工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　1号	土質試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
化学性状試験 48項目		式	1				
圧密･排水三軸圧縮試験(CD試験)		式	1				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　1号	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫	鋼D 300m3	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫	鋼D 2.0m3,無し,ﾚｷ混り土砂,30未満,普通,普通	m3	1			単　9号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　2号	土運船運搬	鋼D 300m3 ～恵比須浜 2.1km	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	対応しない,8.0時間,57.7m3/h,57.7m3/h,引船方式,標準,鋼300m3積(密閉式),鋼D 500PS型,ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土,2.1	m3	1			単　10号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　3号	ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
河床等掘削	全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　4号	土砂運搬工	恵比須浜～処分場 1.5km以内	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　5号	処分費	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　6号	回航	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D 2.0m3	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
回航費(被回航方式 作業船)	75浬,ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船,鋼D 2.0m3,標準,鋼D 500PS型,無し,有り,0日,有り,無し,有り,自動計算,10%,無し,無し	回	1			単　11号
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　7号	回航	土運搬船 鋼D 300m3	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
回航費(被回航方式 作業船)	75浬,土運船(曳航),鋼300m3積(密閉式),標準,鋼D 500PS型,無し,有り,0日,有り,有り,自動計算,10%,無し,	回	1			単　12号
回航費(被回航方式 作業船)	75浬,土運船(曳航),鋼300m3積(密閉式),標準,鋼D 500PS型,無し,有り,0日,有り,有り,自動計算,10%,無し,	回	1			単　12号
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　8号	安全対策		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	14			
高級船員		人	1.2			
普通船員		人	1.2			
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:運転日当り損料	日	1			
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　9号	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫	鋼D 2.0m3,無し,ﾚｷ混り 土砂,30未満,普通,普通	単位	m3	単位数量	461	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D 2.0m3	運転1日当り,標準	日	1			単　13号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　10号	土運船運搬	対応しない,8.0時間,57.7m3/h,57.7 m3/h,引船方式,標準,鋼300m3積(密閉式),鋼D 500PS型,ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土,2.1	単位	m3	単位数量	462	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)	運転1日当り	日	2			単　14号
引船 鋼D 500PS型	運転1日当り,標準,2時間,10時間	日	1			単　15号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　11号	回航費(被回航方式 作業船)	75浬,ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船,鋼D 2.0m3,標準,鋼D 500PS型,無し,有り,0日,有り,無し,有り,自動計算,10%,無し,無し	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 回航費(被回航方式 作業船)	1,標準,鋼D 500PS型,無し,15h,0.9日,0.9日	式	1			単　16号
損料		式	1			
回航保険料		式	1			
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　12号	回航費(被回航方式 作業船)	75浬,土運船(曳航),鋼300m3積(密閉式),標準,鋼D 500PS型,無し,有り,0日,有り,有り,自動計算,10%,無し,	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 回航費(被回航方式 作業船)	2,標準,鋼D 500PS型,15h,0.9日,0.9日	式	1			単　17号
損料		式	1			
回航保険料		式	1			
合計						
単価						円／回

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　13号	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D 2.0m3	運転1日当り,標準	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	476			
船団長		人	1.43			
高級船員		人	1.43			
普通船員		人	5.68			
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 2.0m3	機械条件:運転時間当り損料	時間	8			
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 2.0m3	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　14号	土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	2.84			
土運船[密閉式] 300m3積	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　15号	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り,標準,2時間,10時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	114			
高級船員		人	2.86			
普通船員		人	1.42			
引船[鋼製] D 500PS型	機械条件:運転時間当り損料	時間	2			
引船[鋼製] D 500PS型	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　16号	運転費 回航費(被回航方式 作業船)	1,標準,鋼D 500PS型,無し,15h,0.9日,0.9日	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	標準,鋼D 500PS型,15h	式	1			単　18号
労務費 回航費(被回航方式 作業船)	標準,鋼D 500PS型	日	1.5			単　19号
上乗費 回航費(被回航方式 作業船)	無し	日	1.5			単　20号
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　17号	運転費 回航費(被回航方式 作業船)	2,標準,鋼D 500PS型,15h,0.9日,0.9日	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	標準,鋼D 500PS型,15h	式	1			単　18号
労務費 回航費(被回航方式 作業船)	標準,鋼D 500PS型	日	1.5			単　19号
合計						

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　18号	燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	標準,鋼D 500PS型,15h	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	855			
合計						

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　19号	労務費 回航費(被回航方式 作業船)	標準,鋼D 500PS型	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員(11H/日)		人	2			
普通船員(11H/日)		人	1			
合計						
単価						円／日

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　20号	上乗費 回航費(被回航方式 作業船)	無し	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
船団長(11H/日)		人	1			
普通船員(11H/日)		人	2			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港海岸（戎地区）　美波・日和佐浦　浚渫工事

単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000202079	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型]	排ｶﾞｽ対策(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 半径15～19m	供用日	63.489	1,275,882	
M300400000	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船	D 2.0m3	日	22.584	5,081,534	
M300400000	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船	D 2.0m3	時間	109.501	2,562,325	
M301100000	引船[鋼製]	D 500PS型	日	22.535	1,043,403	
M301100000	引船[鋼製]	D 500PS型	時間	27.316	121,829	
M301280000	交通船[FRP製]	D 70PS型 3.0GT	日	37.1	122,556	
M301420000	土運船[密閉式]	300m3積	日	45.071	2,442,871	
M302590000	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	63.126	1,537,747	
	合計額				14,188,147	

見積単価一覧表

工事名	R8波土　日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦　浚渫工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	2,500	運搬距離　L=2.1Km（海上）L=1.5Km（陸上）

調査項目一覧表

業務名	Ｒ８波土　日和佐港海岸（戎地区）　美波・日和佐浦　浚渫工事				
積上げ項目	土質等試験費（土壌調査）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
	溶出液作成料	溶出	検体	1	
1	水銀又はその化合物	溶出	検体	1	
2	カドミニウム又はその化合物	溶出	検体	1	
3	鉛又はその化合物	溶出	検体	1	
4	六価クロム化合物	溶出	検体	1	
5	ヒ素又はその化合物	溶出	検体	1	
6	シアン化合物	溶出	検体	1	
7	アルキル水銀化合物	溶出	検体	1	
8	有機リン化合物	溶出	検体	1	
9	ＰＣＢ	溶出	検体	1	
10	銅又はその化合物	含有	検体	1	
11	チウラム	溶出	検体	1	
12	シマジン	溶出	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
14	セレン又はその化合物	溶出	検体	1	
15	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	
16	フッ素	溶出	検体	1	
17	ホウ素	溶出	検体	1	
18	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
19	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
20	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
21	四塩化炭素	溶出	検体	1	
22	1.2－ジクロロエタン	溶出	検体	1	
23	1.1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
24	シス－1.2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
25	1.1.1－トリクロロエタン	溶出	検体	1	
26	1.1.2－トリクロロエタン	溶出	検体	1	
27	1.3－ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
28	ベンゼン	溶出	検体	1	
29	クロロエチレン	溶出	検体	1	
30	亜鉛	溶出	検体	1	
31	ベリリウム	溶出	検体	1	
32	クロム	溶出	検体	1	
33	ニッケル	溶出	検体	1	
34	バナジウム	溶出	検体	1	
35	有機塩素化合物	含有	検体	1	
36	水銀	含有	検体	1	
37	ＰＣＢ	含有	検体	1	
38	油分	含有	検体	1	
39	ダイオキシン類	含有	検体	1	
40	ダイオキシン類	溶出	検体	1	
41	クロロホルム		検体	1	
42	ホルムアルデヒド		検体	1	
43	ＣＯＤｓｅｄ	含有	検体	1	
44	全燐　T-P	含有	検体	1	
45	全窒素　T-N	含有	検体	1	
46	強熱減量	含有	検体	1	
47	硫化物	含有	検体	1	
48	PH	含有	検体	1	

工事総括表

【レベル0　事業区分：港湾整備】

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	備　考
	浚渫工				式	1	
		バックホウ浚渫工	バックホウ浚渫	レキ混り土砂　N値30 未満　純土量	m3	3,460	
				レキ混り土砂　N値30 未満　余掘量	m3	2,850	
				合計	m3	6,310	
	土捨工				式	1	
		土運船運搬工	土運船運搬	鋼300m3積	m3	6,310	L=2.1km
		揚土土捨工	バックホウ揚土		m3	6,310	
			土砂運搬工	10tダンプトラック	m3	6,310	L=1.5km以内
	共通仮設				式	1	
		安全費	安全対策	安全巡視船70PS 2名乗船	人日	14	
		回航・えい航費	回航 （大阪港）	バックホウ浚渫船 （鋼D2.0m3）	回	1	
			回航 （大阪港）	土運船　2隻 （密閉式300m3積）	回	1	

浚渫工　数量集計表

種別	細別	規格	単位	数量	摘要
バックホウ浚渫工			式	1	
	バックホウ浚渫	レキ混り土砂　N値30未満　純土量	m3	3,460	
		レキ混り土砂　N値30未満　余掘量	m3	2,846	

浚渫工

浚渫　平均断面計算書								
測　　点	距　離	純土量			余掘量			備　考
		断面	平均	積	断面	平均	積	
No. 25		0.00			0.00			
No. 26	20.000	25.54	12.770	255.40	16.69	8.345	166.90	
No. 27	20.000	16.18	20.860	417.20	16.29	16.490	329.80	
No. 28	20.000	13.52	14.850	297.00	17.45	16.870	337.40	
No. 29	20.000	20.28	16.900	338.00	17.68	17.565	351.30	
No. 30	20.000	40.61	30.445	608.90	18.89	18.285	365.70	
No. 31	20.000	31.06	35.835	716.70	19.41	19.150	383.00	
No. 32	20.000	19.93	25.495	509.90	19.55	19.480	389.60	
No. 33	20.000	3.60	11.765	235.30	11.72	15.635	312.70	
No. 34	20.000	3.35	3.475	69.50	6.83	9.275	185.50	
No. 34 + 7.000	7.000	0.00	1.675	11.73	0.00	3.415	23.91	
小　　計	187.00 (m)			3,459.6 (m3)			2,845.8 (m3)	
合　　計	187.00 (m)			3,459.6 (m3)			2,845.8 (m3)	