見積参考資料

工事名　R8波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美波2
単価使用年月	令和8年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	美波農林事務所　林務
事業名	県単治山施設長寿命化事業
地区名	大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事
施工場所	海部郡美波町大越
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波２
工期	
積算体系年月	令和８年９月
単価期適用年月	令和８年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
8 ・・・・安全費	1.000	式		
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 純工事費				

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・渓間工	1.000	式		
・・谷止工	1.000	式		
・・・ 谷止工	1.000	式		
・・・ 護岸工	1.000	式		
・・・ 間詰工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮水路工	1.000	式		

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・・・ 安全費	1.000	式		

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・渓間工	1.000	式			
・・谷止工	1.000	式			
・・・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
張足しコンクリート工 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無	21.100	m3			単Ａ Ｓ単　8号
し,-,-,18-8-40(高炉)					
打継面処理（チッピング） チッピング	15.300	㎡			単Ａ Ｓ単　7号
型枠工 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	21.500	㎡			単Ａ Ｓ単　6号
石材運搬工 割栗石150～200㎜	7.300	m3			単Ａ Ｔ単　1号
裏込詰石工 中詰,築立て,栗石・割栗石	7.300	m3			単Ａ Ｓ単　2号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	10.700	掛㎡			単Ａ Ｓ単　5号
合　　計					
・・・ 護岸工	1.000	式			1 式当たり
張足しコンクリート工 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無	20.700	m3			単Ａ Ｓ単　8号
し,-,-,18-8-40(高炉)					
打継面処理（チッピング） チッピング	15.400	㎡			単Ａ Ｓ単　7号
型枠工 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	21.600	㎡			単Ａ Ｓ単　6号

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
石材運搬工 割栗石150～200㎜	7.000	m3			単Ａ Ｔ単　1号
裏込詰石工 中詰,築立て,栗石・割栗石	7.000	m3			単Ａ Ｓ単　2号
合　計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
石材運搬工 割栗石150～200㎜	0.400	m3			単Ａ Ｔ単　1号
裏込詰石工 中詰,築立て,栗石・割栗石	0.400	m3			単Ａ Ｓ単　2号
合　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮水路工	1.000	式			1 式当たり
水替工(ポンプの据付・撤去)	1.000	箇所			単Ａ Ｓ単　4号
水替工(ポンプ運転) 0以上120未満,全揚程15m,作業時排水	90.000	日			単Ａ Ｓ単　3号
合　計					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・安全費	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 安全費	1.000	式			1 式当たり
雨量計設置	1.000	基			単Ａ Ｓ単　9号
雨量計観測	1.000	式			単Ａ Ｓ単　10号
合　　計					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,37.6km,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 37.600km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　計					算出数量 1.700 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	裏込詰石工		m3		10.000 m3	当たり算出
	基礎・裏込・中詰（砕石・栗石）工（人力施工） 中詰,築立て,栗石・割栗石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)作業区分	中詰 築立て		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)材料区分 4)山林砂防工（普通作業員）	栗石・割栗石 普通作業員				
	5)材料コード(単位:m3)					
	特殊作業員	0.300	人			
	普通作業員	6.200	人			
	諸雑費	0.010				
	割栗石（詰石用） 15～20cm	10.500	m3			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	水替工(ポンプ運転)		日		1.000 日	当たり算出
	水替工(ポンプ運転) 0以上120未満,全揚程15m,作業時排水			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)排水量(m3/h) 2)全揚程	0以上120未満 全揚程15m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水方法 4)長期割引単価区分(賃料機械)	作業時排水 あり				
	特殊作業員	0.140	人			
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	1.200	日			<賃料>
	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]	1.200	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	56.000	L			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費	0.050				
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	水替工(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	水替工(ポンプの据付・撤去)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	0.740	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.500	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	足場設置・撤去		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜足場 安全ネットなし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員） 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
	土木一般世話役	1.500	人			
	とび工	4.500	人			
	普通作業員	2.700	人			
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.330				
	合　　計					算出数量 100.000 掛㎡
	単　　価		掛㎡			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	型枠工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン以外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.290	人			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	型わく工	1.570	人			
	普通作業員	1.360	人			
	諸雑費	0.400				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	打継面処理（チッピング）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	打継面処理（チッピング） チッピング			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工（普通作業員）	チッピング 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.400	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.260				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	張足しコンクリート工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	,延長無し,-,-,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	10m3以上100m3未満 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	延長無し -				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工事期間	4ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.400	人			
	雨量計 転倒マス型（センサー及びデータロガー）	0.143	日			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	石材運搬工		m3		1.000 m3	当たり算出
	割栗石150～200㎜					
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,37.6㎞,バックホウ　山積0.8m3	1.050	m3			Ｓ単　1号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　大越地区
工事名	Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03504	割栗石（詰石用） 15～20cm		m3	9,500		S単　2号