Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．渓間工				
（1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
張足しコンクリート工	BB18-8-40　W/C≦60%	m3	21.100	
打継面処理（チッピング）		㎡	15.300	
型枠工		㎡	21.500	
石材運搬工	割栗石150～200mm	m3	7.300	
裏込詰石工	割栗石	m3	7.300	
足場設置・撤去	単管傾斜足場	掛㎡	10.700	
護岸工		式	1.000	
張足しコンクリート工	BB18-8-40　W/C≦60%	m3	20.700	
打継面処理（チッピング）		㎡	15.400	
型枠工		㎡	21.600	
石材運搬工	割栗石150～200mm	m3	7.000	
裏込詰石工	割栗石	m3	7.000	
間詰工		式	1.000	
石材運搬工	割栗石150～200mm	m3	0.400	
裏込詰石工	割栗石	m3	0.400	
２．仮設工				
（1)仮設工				
仮水路工		式	1.000	
水替工(ポンプの据付・撤去)		箇所	1.000	
水替工(ポンプ運転)	0以上120未満,作業時排水	日	90.000	
安全費				

Ｒ８波林　県単維持　美波町大越　長寿命化工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．安全費				
（1）安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	