

令和 8 年度

農業水利施設保全対策事業

R 8 徳耕 長寿命化 田野揚水機場 3 期 揚水機場補修工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

R 8 徳耕 長寿命化 田野揚水機場 3 期 揚水機場補修工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機修繕工				
(1) 用排水機修繕工				
標準外用排水機工（機器単体費）	横軸両吸込渦巻ポンプφ200	式	1.000	
2. 原動機工				
(1) 主電動機設備工				
主電動機工	30kW×200V×4P×60Hz	式	1.000	
直接工事費				
1. 用排水機修繕工				
(1) 標準外用排水機修繕工				
標準外用排水機据付・整備工	N0.1、2主ポンプおよび電動機据付工	式	1.000	
標準外用排水機据付・整備工	真空ポンプ据付工	式	1.000	
用排水機据付工（材料費）	N0.1、2主ポンプおよび電動機据付工	式	1.000	
用排水機据付工（材料費）	真空ポンプ据付工	式	1.000	
複合工	機械基礎コンクリート	式	1.000	
2. 試運転調整工				
(1) 試運転調整工				
試運転調整工	N0.1、2主ポンプ	式	1.000	
3. 既設設備等撤去工				
(1) 既設設備等撤去工				
既設設備等撤去工	N0.1、2主ポンプおよび電動機撤去工	式	1.000	
既設設備等撤去工	真空ポンプ撤去工	式	1.000	
4. 産業廃棄物処理工				
(1) 産業廃棄物処理工	鉄筋コンクリート廃材			
産業廃棄物処分費（施設機械）		式	1.0	

R 8 徳耕 長寿命化 田野揚水機場 3 期 揚水機場補修工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
一括計上価格				
1. 産業廃棄物処理工				
(1) 産業廃棄物処理工				
産業廃棄物処分費(施設機械)	鉄くず	式	1.0	