見積参考資料

工事名　R8那林　復旧治山　那賀町トウハ谷渓間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀４
単価使用年月	令和8年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	阿南農林事務所　那賀支所　森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事
施工場所	那賀郡那賀町トウハ谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀４
工期	
積算体系年月	令和８年９月
単価期適用年月	令和８年９月―Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	２３０分
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
8 ・・・・運搬費	1.000	式		
9 ・・・・安全費	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
14 純工事費				

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・渓間工	1.000	式		
・・治山土工	1.000	式		
・・・ 作業土工	1.000	式		
・・治山ダム工	1.000	式		
・・・ コンクリート谷止工	1.000	式		
・・・ 間詰工	1.000	式		
・・渓間工付属物設置工	1.000	式		
・・・ 堤名板取付工	1.000	式		
・・・ 点検施設工	1.000	式		
・・支障木処理工	1.000	式		
・・・ 伐採費（スギ） 24cm　小計１本	1.000	式		
・・・ 伐採費（雑木） 11～18cm　小計4本	1.000	式		
・・・ 根株処理	1.000	式		
・・山腹緑化工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・・ 伏工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 運搬設備工	1.000	式		
・・・ 仮水路工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・運搬費	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		
・・・ 運搬費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・・・ 安全費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・渓間工	1.000	式			
・・治山土工	1.000	式			
・・・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
機械掘削 礫質土	76.000	m3			単Ａ Ｔ単　6号
機械掘削 軟岩ＩＢ	126.000	m3			単Ａ Ｔ単　7号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	65.200	㎡			単Ａ Ｓ単　20号
合　計					
・・治山ダム工	1.000	式			
・・・ コンクリート谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工（本堤） BB18-8-40 W/C≦60%	196.500	m3			単Ａ Ｔ単　1号
円形型枠（紙製） 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	3.000	本			単Ａ Ｓ単　6号
型枠工(本堤)	117.800	㎡			単Ａ Ｔ単　2号
角材式残存型枠工	78.400	㎡			単Ａ Ｓ単　30号
型枠工（放水路）	3.400	㎡			単Ａ Ｔ単　9号
水平打継目鉄筋 SD345　D22	149.000	本			単Ａ Ｔ単　3号
足場工	54.000	m			単Ａ Ｓ単　19号

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート工（埋戻し） BB18-8-40 W/C≦60%	1.800	m3			単Ａ Ｔ単　10号
合　　計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工(間詰) BB18-8-40 W/C≦60%	5.700	m3			単Ａ Ｔ単　4号
型枠工(間詰) 一般型枠,小型構造物	18.900	㎡			単Ａ Ｓ単　29号
裏石積工(間詰)	16.300	㎡			単Ａ Ｔ単　5号
合　　計					
・・渓間工付属物設置工	1.000	式			
・・・ 堤名板取付工	1.000	式			1 式当たり
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用,,	1.000	枚			単Ａ Ｓ単　7号
合　　計					
・・・ 点検施設工	1.000	式			1 式当たり
昇降ステップ	46.000	本			単Ａ Ｔ単　8号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・支障木処理工	1.000	式			
・・・ 伐採費（スギ） 24cm　小計１本	1.000	式			1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　24cm	1.000	本			単Ａ
合　　計					
・・・ 伐採費（雑木） 11～18cm　小計4本	1.000	式			1 式当たり
雑木　伐採費 胸高直径　11cm	1.000	本			単Ａ
雑木　伐採費 胸高直径　13cm	1.000	本			単Ａ
雑木　伐採費 胸高直径　14cm	1.000	本			単Ａ
雑木　伐採費 胸高直径　18cm	1.000	本			単Ａ
合　　計					
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
根株筋工(機械併用)	5.000	m			単Ａ Ｔ単　12号
合　　計					
・・山腹緑化工	1.000	式			
・・・ 伏工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
植生マット工	30.000	㎡			単Ａ Ｔ単　11号
合　　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない（立木使用）	1.000	基			単Ａ Ｓ単　12号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月	1.000	基			単Ａ Ｓ単　 9号
アンカー架設・撤去 機械施工,２ｔ以上3ｔ未満,丸太埋込み	1.000	基			単Ａ Ｓ単　10号
アンカー架設・撤去 人力施工,２ｔ以上3ｔ未満,根株・立木	1.000	基			単Ａ Ｓ単　11号
合　　計					
・・・ 仮水路工	1.000	式			1 式当たり
暗渠排水管 据付･撤去,波状管,シングル構造 呼径300㎜,－,要	20.000	m			単Ａ Ｓ単　26号
土のう締切工 現地採取	2.000	㎡			単Ａ Ｓ単　18号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・運搬費	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
・・・ 運搬費	1.000	式			1 式当たり
土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton	2.000	台			単Ａ Ｓ単　22号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・安全費	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 安全費	1.000	式			1 式当たり
雨量計設置	1.000	基			単Ａ Ｓ単　32号
雨量計観測	1.000	式			単Ａ Ｓ単　33号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	鉄筋工		人		1.000 人	当たり算出
	鉄筋工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋工	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出
	山林砂防工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山林砂防工	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	円形型枠（紙製）		本		1.000 各単位	当たり算出
	円形型枠（紙製） 内径300㎜ 厚5.3㎜ 長4000㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	円形型枠（紙製） 内径300㎜ 厚5.3㎜ 長4000㎜	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	1.000	枚			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力25t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]	1.000	日			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, ３ヵ月～６ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 ３ヵ月～６ヵ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位：m3)	山林砂防工				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役	2.000	人			
	山林砂防工	5.700	人			
	材料費 丸太	0.400				
	諸雑費 5%	0.050				
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	ウィンチベース材料（丸太） 直径１８ｃｍ　長さ３．０ｍ　２０本	1.900	m3			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,２ｔ以上3ｔ未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 ２ｔ以上3ｔ未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料（丸太）コード(単位：m3) 6)1基当たり丸太数量	 0.25m3				
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	6.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]※	6.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	1.020	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L			
	アンカー材料（丸太） 直径２４～２６ｃｍ　長さ２．０ｍ　２本	0.250	m3			
	諸雑費 5%	0.050				
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,２ｔ以上3ｔ未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 ２ｔ以上3ｔ未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 山林砂防工				
	5)材料（丸太）コード(単位：m3) 6)1基当たり丸太数量	 0.25m3				
	土木一般世話役	1.100	人			
	山林砂防工	7.900	人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない（			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	立木使用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分 2)勾配区分	バケット0.8m3 15度以上				
	3)支間長区分 4)施工区分	176～225 架設・撤去				
	5)規格区分 6)試運転区分	2ｔ以上3ｔ未満 試運転あり				
	7)賃料期間 8)元柱使用区分	150日 元柱使用する				
	9)先柱使用区分 10)中間支柱本数	先柱を使用しない（立木使用） 0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役	10.000	人			
	とび工	41.000	人			
	山林砂防工	27.000	人			
	特殊作業員	8.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	224.000	L			
	ウインチ	150.000	日			〈賃料〉
	ワイヤーロープ 主索	360.000	100m日			〈賃料〉
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	420.000	100m日			〈賃料〉

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	675.000	100ｍ日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具	150.000	日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱	150.000	日			<賃料>
	諸雑費 0.5%	0.005				
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 ２ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,130m,2段			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	２ｔ以上3ｔ未満 コンクリート				
	3)運搬物区分 4)資材名称	コンクリート　渓間工				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.800 130.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	 2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	 山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	2.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L			
	合　　計					算出数量 33.600［各単位］
	単　　価		［各単位］			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 ２ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,鋼材,130m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	２ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬物区分 4)資材名称	鋼材				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.900 130.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	 2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	 山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 42.300［各単位］
	単　　価		［各単位］			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 ２ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,130m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	２ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	砂利・栗石				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.600 130.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	 2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	 山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 28.200［各単位］
	単　　価		［各単位］			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 ２ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	２ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)クレーン区分 4)加算人数(作業員)	2段クレーンなし -3.00人				
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,96.8km,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 96.800km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　計					算出数量 0.700 m3
	単　価		m3			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	土のう締切工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山林砂防工	6.000	人			
	土のう　化学繊維使用 62㎝×48㎝	170.000	枚			
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	足場工		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工（普通作業員）	山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	山林砂防工	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工（普通作業員）	岩盤掘削面整形 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	山林砂防工	0.300	人			
	特殊作業員	0.400	人			
	諸雑費	0.260				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
	型枠工（治山ダム工）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	山林砂防工				
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	山林砂防工	1.360	人			
	諸雑費	0.200				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業種別 2)分解時最大部品質量	分解・組立 3ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用機械種別 4)ウインチ規格区分	ケーブルクレーン 2t以上3t未満				
	5)機械質量(W) 6)ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ又はｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの選択	6.40ton				
	特殊作業員	8.100	人			
	特殊作業員	9.200	人			
	特殊作業員	2.200	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	97.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合　計					算出数量 1.000 台
	単　価		台			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	鉄筋建込み（治山ダム工）		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)山林砂防工（普通作業員）	Ｄ型 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.180	人			
	山林砂防工	0.720	人			
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	標準 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無 10)普通作業員(山林砂防工)	- 山林砂防工				
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付･撤去,波状管,シングル構造 呼径300㎜,－,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付･撤去 波状管				
	3)管規格 4)呼び径	シングル構造 呼径300㎜ －				
	5)継手材料費 6)普通作業員(山林砂防工)	要 山林砂防工				
	単　　価		m			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ､水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ､水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	型枠工(間詰)		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	角材式残存型枠工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)規格	山林砂防工 90×90×3,000㎡		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	3.600	人			
	型わく工	6.400	人			
	山林砂防工	17.400	人			
	木製残存裏型枠 90×90×3,000	100.000	㎡			
	諸雑費	0.130				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	根株筋工(機械併用)		m		10.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工内容区分 4)山林砂防工（普通作業員）	根株筋工 山林砂防工				
	根株	11.000	個			計上無し
	かすがい　（丸かすがい） 径12　長240mm	22.000	本			
	山林砂防工	0.850	人			
	山林砂防工	1.050	人			
	山林砂防工	1.230	人			
	諸雑費	0.060				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工事期間	6ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.600	人			
	雨量計 転倒マス型（センサー及びデータロガー）	0.214	日			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	山地治山岩石工（0.25～0.3m3級）		m3		1.000 m3	当たり算出
	山地治山岩石工（0.25～0.3m3級） 油圧式0.25～0.3m3 級,軟岩（Ⅰ）B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式0.25～0.3m3 級 軟岩（Ⅰ）B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(後方超小旋回)(超低騒音)排対(3次)]	0.210	時間			<損料>
	ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	0.050	供用日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.040	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.200	L			
	諸雑費	0.090				
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	コンクリート工（本堤）		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C≦60%					
	ケーブルクレーン資材運搬 ２ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,130ｍ,2段クレーンなし	1.070	m3			Ｓ単　13号
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			Ｓ単　27号
	生コン悪路補正	1.070	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	型枠工(本堤)		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	㎡			Ｓ単　21号
	ケーブルクレーン運転 ２ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			Ｓ単　16号
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345　D22					
	鉄筋加工	0.730	ton			Ｃ単　1号
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型	100.000	本			Ｓ単　23号
	ケーブルクレーン資材運搬 ２ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,鋼材,130m,2段クレーンなし	0.730	ton			Ｓ単　14号
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	コンクリート工(間詰)		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C≦60%					
	ケーブルクレーン資材運搬 ２ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,130m,2段クレーンなし	1.070	m3			Ｓ単　13号
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			Ｓ単　28号
	生コン悪路補正	1.070	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	裏石積工(間詰)		㎡		50.000 ㎡	当たり算出
	土木一般世話役	0.700	人			Ｓ単　1号
	山林砂防工	6.400	人			Ｓ単　4号
	割栗石 50～150mm	8.600	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 ２ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,130m,2段クレーンなし	8.600	m3			Ｓ単　15号
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,96.8km,バックホウ　山積0.8m3	8.600	m3			Ｓ単　17号
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	1.600	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 ２ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,130m,2段クレーンなし	1.600	m3			Ｓ単　13号
	生コン悪路補正	1.600	m3			
	合　　計					算出数量 50.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	機械掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	1.000	m3			Ｓ単　24号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			Ｓ単　25号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
	機械掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩ＩB					
	山地治山岩石工 (0.25～0.3m3級) 油圧式0.25～0.3m3 級,軟岩(Ｉ)B	1.000	m3			Ｓ単　34号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			Ｓ単　25号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
	昇降ステップ		本		1.000 本	当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
	型枠工（放水路）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	㎡			Ｓ単　21号
	ケーブルクレーン運転 ２ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			Ｓ単　16号
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
	コンクリート工（埋戻し）		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C≦60%					
	ケーブルクレーン資材運搬 ２ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,130m,2段クレーンなし	1.070	m3			Ｓ単　13号
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			Ｓ単　27号
	生コン悪路補正	1.070	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
	植生マット工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	法面工	2.600	人			[1] Ｓ単　5号
	山林砂防工	1.300	人			[2] Ｓ単　4号
	土木一般世話役	1.300	人			[3] Ｓ単　1号
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	㎡			[4]
	アンカーピン　（異形） D10　フック付　L=300mm	501.000	本			[5]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
	根株筋工(機械併用)		m		1.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)	1.000	m			Ｓ単　31号
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	0.500	本			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	異形棒鋼 SD345　　D22	1.000	ton			[1]
	土木一般世話役	0.100	人			[2] Ｓ単　1号
	鉄筋工	1.700	人			[3] Ｓ単　2号
	普通作業員	0.200	人			[4] Ｓ単　3号
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	0.040	日			[5] Ｓ単　8号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.120				
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			

事業名	復旧治山事業　トウハ谷地区
工事名	Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J96001	割栗石 50～150㎜		m3	5,800		Ｔ単　5号
P96002	ウィンチベース材料（丸太） 直径１８ｃｍ　長さ３．０ｍ　２０本		m3	28,200		Ｓ単　9号
P96005	アンカー材料（丸太） 直径２４～２６ｃｍ　長さ２．０ｍ　２本		m3	34,000		Ｓ単　10号