Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．渓間工				
（1)治山土工				
1)作業土工		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m3	76.000	
機械掘削	軟岩ＩＢ	m3	126.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		㎡	65.200	
（2)治山ダム工				
1)コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	196.500	
円形型枠（紙製）		本	3.000	
型枠工(本堤)		㎡	117.800	
角材式残存型枠工		㎡	78.400	
型枠工（放水路）		㎡	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345　D22	本	149.000	
足場工		m	54.000	
コンクリート工（埋戻し）	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	1.800	
2)間詰工		式	1.000	
コンクリート工(間詰)	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	5.700	
型枠工(間詰)		㎡	18.900	
裏石積工(間詰)	t=15cm 割栗石50～150mm BB18-8-40 W/C≦60%	㎡	16.300	
（3)渓間工付属物設置工				
1)堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用,,	枚	1.000	
2)点検施設工		式	1.000	

Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
昇降ステップ		本	46.000	
（4）支障木処理工				
1）伐採費（スギ）	24cm　小計１本	式	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　24cm	本	1.000	
2）伐採費（雑木）	11～18cm　小計4本	式	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　11cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　13cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　14cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　18cm	本	1.000	
3）根株処理		式	1.000	
根株筋工(機械併用)		m	5.000	
（5）山腹緑化工				
1）伏工		式	1.000	
植生マット工		㎡	30.000	
2．仮設工				
（1）仮設工				
1）運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
2）仮水路工		式	1.000	
暗渠排水管	呼径300mm	m	20.000	
土のう締切工		㎡	2.000	
運搬費				

Ｒ８那林　復旧治山　那賀町トウハ谷　渓間工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．運搬費				
（１）運搬費				
１）運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	最大部品重量　3t未満	台	2.000	
安全費				
１．安全費				
（１）安全費				
１）安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	