Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．谷止工補修工				
（1)谷止工補修工				
1)谷止工補修工		式	1.000	
コンクリート工	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	33.600	
型枠工		㎡	47.000	
打継面処理	チッピング	㎡	76.300	
鉄筋加工		kg	12.100	
鉄筋建込み		本	32.000	
コンクリート削孔		孔	32.000	
目地板		㎡	2.100	
型枠工（目地板）		㎡	2.100	
2)構造物取りこわし工		式	1.000	
コンクリート構造物取りこわし工		m3	33.600	
機械運搬	積込	m3	33.600	
機械運搬	コンクリート塊	m3	33.600	
機械運搬	コンクリート塊	m3	33.600	
処分費		ton	78.800	
２．浚渫工				
（1)浚渫工				
1)浚渫工		式	1.000	
掘削	礫質土	m3	886.000	
整地		m3	886.000	
2)巨石積工		式	1.000	

Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
巨石積工		㎡	18.000	
巨石採取工		個	50.000	
３．仮設工				
（1）仮設工				
1）水替工		式	1.000	
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所	1.000	
水替工(小口径)(ポンプ運転)		日	8.000	
2）仮設工		式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	72.000	
大型土のう工	撤去	袋	72.000	
運搬費	大型土のう袋	台	1.000	
処分費	大型土のう袋	ton	0.100	
安全費				
１．安全費				
（1）安全費				
1）安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	