工事数量総括表(本工事費(維持工事))

工事名	Ｒ８阿土　富岡港臨港道路他　阿南・辰己他　舗装修繕工事（維持 ）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
巡視･巡回工		式		1		
道路巡回工		式		1		
通常巡回	巡回車種類:普通車,巡回時間帯:昼間	回		3		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		50		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		200		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		10		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		10		
汚泥処分		m3		1		

徳島県

工事数量総括表(本工事費(維持工事))

工事名	Ｒ８阿土　富岡港臨港道路他　阿南・辰己他　舗装修繕工事（維持 ）	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
不陸整正		m2		200		
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		200		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		300		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式		1		
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	材料種類:加熱合材	t		3		
道路修繕		式		1		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		200		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100		

工事数量総括表(本工事費(維持工事))

工事名	Ｒ８阿土　富岡港臨港道路他　阿南・辰己他　舗装修繕工事（維持 ）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本工事費(維持工事))

工事名	Ｒ８阿土　富岡港臨港道路他　阿南・辰己他　舗装修繕工事（維持 ）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		