見積参考資料

委託業務名　R8阿土　橘港（東仲浜地区）他
阿南・橘　港湾維持業務

◇経費情報

工種区分	河川維持工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和8年10月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	前金無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（東仲浜）

工事名	Ｒ８阿土　橘港（東仲浜地区）他　阿南・橘　港湾維持業務	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
除草工		式	1				
堤防除草工		式	1				
堤防除草（複合）		m2	2,530				単　1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

徳島県

設計内訳書（東仲浜）

工事名	Ｒ８阿土　橘港（東仲浜地区）他　阿南・橘　港湾維持業務	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

設計内訳書（鵠地区）

工事名	Ｒ８阿土　橘港（東仲浜地区）他　阿南・橘　港湾維持業務	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
除草工		式	1				
堤防除草工		式	1				
堤防除草（複合）		m2	348				単　2号
漏水箇所充填		m3	1.5				単　3号
清掃工		式	1				
塵芥処理工		式	1				
散在塵芥処理 （東仲浜、鵠、小勝）		千m2	5				単　4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（鵠地区）

工事名	Ｒ８阿土　橘港（東仲浜地区）他　阿南・橘　港湾維持業務	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（小勝・後戸）

工事名	Ｒ８阿土　橘港（東仲浜地区）他　阿南・橘　港湾維持業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
除草工		式	1				
道路除草工		式	1				
道路除草（複合）	小勝（臨港道路１）	m2	279				単　5号
土砂撤去（砂質土）		m3	1				単　6号
道路除草(複合)	小勝（道路法面）	m2	634				単　7号
道路除草(複合)	小勝（電力会社側）	m2	1,332				単　8号
道路除草(複合)	小勝（臨港道路２）	m2	279				単　9号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	20				単　10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（小勝・後戸）

工事名	Ｒ８阿土　橘港（東仲浜地区）他　阿南・橘　港湾維持業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	堤防除草（複合）		単位	m2	単位数量	2,530	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),無し	m2	2,430			
運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),梱包無し,無し,9.5km以下,全ての費用	千m2	2.5			
処分費(t)		t	3			単　11号
伐木･伐竹(複合)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満),無し,人力施工	m2	100			
運搬(伐木除根)	人力施工,無し,10.0km以下	m3	100			
処分費(t)		t	1			単　11号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	堤防除草（複合）		単位	m2	単位数量	348	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),無し	m2	248			
運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),梱包無し,無し,6.0km以下,全ての費用	千m2	0.3			
処分費(t)		t	0.3			単　11号
伐木･伐竹(複合)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満),無し,人力施工	m2	100			
運搬(伐木除根)	人力施工,無し,6.0km以下	m3	100			
処分費(t)		t	1			単　11号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	漏水箇所充填		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),養生無し,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	散在塵芥処理 （東仲浜、鵠、小勝）		単位	千m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥収集	収集･集積･積込み･運搬,無し,6.0km以下,持込,全ての費用	千m2	1			
合計						
単価						円／千m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	道路除草（複合）	小勝（臨港道路１）	単位	m2	単位数量	279	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),有り	m2	279			
運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),梱包無し,無し,1.0km以下,全ての費用	千m2	0.3			
処分費(t)		t	0.3			単　11号
路面清掃(路肩部･人力)	少ない	km	0.98			
桝清掃(人力清掃工)	有蓋 25cm未満	箇所	30			
土砂等運搬		m3	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	土砂撤去（砂質土）		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	m3	1			
土砂等運搬	現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1			
整地	残土受入れ地での処理	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	道路除草(複合)	小勝（道路法面）	単位	m2	単位数量	634	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),有り	m2	634			
運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),梱包無し,無し,1.0km以下,全ての費用	千m2	0.6			
処分費(t)		t	0.6			単　11号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	道路除草(複合)	小勝（電力会社側）	単位	m2	単位数量	1,332	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),有り	m2	1,332			
運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),梱包無し,無し,1.0km以下,全ての費用	千m2	1.3			
処分費(t)		t	1.3			単　11号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	道路除草(複合)	小勝（臨港道路２）	単位	m2	単位数量	279	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),有り	m2	279			
運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),梱包無し,無し,1.0km以下,全ての費用	千m2	0.3			
処分費(t)		t	0.3			単　11号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　12号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（ｔ）		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８阿土　橘港（東仲浜地区）他　阿南・橘　港湾維持業務					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.003	33	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	供用日	19.842	132,484	
M002031005	草刈機[肩掛式]	ｶｯﾀ径φ255mm	供用日	13.28	2,340	
	合計額				134,857	

見積単価一覧表

業務名	R8阿土　橘港（東仲浜地区）他　阿南・橘　港湾維持業務			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	草（東仲浜地区L＝9.5km以下）	t	5,090	
処分費	草（鵠地区L＝6.0km以下）	t	5,090	
処分費	草（小勝L＝1.0km以下）	t	5,090	

数 量 集 計 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設計数量	摘 要
堤防養生工							
	堤防除草工	堤防除草（複合）	除草,集草（人力）,梱包,積込・荷下（総合）	m2	2,530	2,530	1780+750
	橘港・東中浜	運搬（堤防除草）		千m2	2.50	2.5	
		除草処分		t	2.50	3	運搬距離：L=8.1Km
	堤防除草工	堤防除草（複合）	除草,集草（人力）,梱包,積込・荷下（総合）	m2	279	279	139.5×4×0.5
	小勝（臨港道路1）	運搬（堤防除草）		千m2	0.28	0.3	
		除草処分		t	0.28	0.3	運搬距離：L=0.5Km
		路面清掃（路肩）		m2	98	98	
		桝清掃	（人力）	箇所	30	30	
	堤防除草工	堤防除草（複合）	除草,集草（人力）,梱包,積込・荷下（総合）	m2	634	634	
	小勝（道路法面）	運搬（堤防除草）		千m2	0.63	0.6	
		除草処分		t	0.63	0.6	運搬距離：L=0.5Km
	堤防除草工	堤防除草（複合）	除草,集草（人力）,梱包,積込・荷下（総合）	m2	1,332	1,332	267.2+711.95+353.10
	小勝（電力会社側）	運搬（堤防除草）		千m2	1.33	1.3	
		除草処分		t	1.33	1.3	運搬距離：L=0.5Km
	堤防除草工	堤防除草（複合）	除草,集草（人力）,梱包,積込・荷下（総合）	m2	279	279	0.3
	小勝（臨港道路２）	運搬（堤防除草）		千m2	0.28	0.3	
	鍋裏トンネル～ マリンブリッジ	除草処分		t	0.28	0.3	運搬距離：L=0.5Km
	堤防除草工	堤防除草（複合）	除草,集草（人力）,梱包,積込・荷下（総合）	m2	348	348	
	鵠地区	運搬（堤防除草）		千m2	0.35	0.3	
		除草処分		t	0.28	0.3	運搬距離：L=5.0Km
		漏水箇所充填		m3	1.50	1.5	
清掃工							
	塵芥処理工	散剤塵芥処理	収集・集積　処分	千m2	5.00	5	2.5+0.3+0.6+1.3+0.3