見積参考資料

工事名　Ｒ８阿土　苅屋川他　阿南・那賀川　河川維持業務

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	阿南１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　苅屋川他　阿南・那賀川　河川維持業務	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
除草工		式	1				
堤防除草工 苅屋川		式	1				
堤防除草(複合)		m2	7,000				単　1号
運搬(堤防除草)		千m2	7				単　2号
除草処分		t	7				単　3号
堤防除草工 出島川		式	1				
堤防除草(複合)		m2	9,300				単　4号
運搬(堤防除草)		千m2	9.3				単　5号
除草処分		t	9				単　6号
堤防除草工 太田川		式	1				
堤防除草(複合)		m2	8,400				単　7号
運搬(堤防除草)		千m2	8.4				単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　苅屋川他　阿南・那賀川　河川維持業務	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除草処分		t	8				単　9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	堤防除草(複合)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),無し	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	運搬(堤防除草)		単位	千m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積), 梱包無し,無し,22.0km以下,全ての 費用	千m2	1			
合計						
単価						円／千m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	除草処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　10号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	堤防除草(複合)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積),無し	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	運搬(堤防除草)		単位	千m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積), 梱包無し,無し,22.0km以下,全ての 費用	千m2	1			
合計						
単価						円／千m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	除草処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　10号
合計						
単価						円／ｔ

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	堤防除草(複合)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),無し	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	運搬(堤防除草)		単位	千m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積), 梱包無し,無し,22.0km以下,全ての 費用	千m2	1			
合計						
単価						円／千m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	除草処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　10号
合計						
単価						円／ｔ

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			
合計						
単価						円／t

見積単価一覧表

業務名	R8阿土　苅屋川他　阿南・那賀川　河川維持業務			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	草	t	4,630	運搬距離：L=18.8km(苅屋川) L=17.8km(出島川) L=21.8km(太田川)

数量集計表

種別	細　別	規　格	単 位	数量	設計数量	摘　要
堤防除草工 苅屋川	堤防除草(複合)	除草, 集草(人力), 梱包, 積込･荷卸(総合)	m2	7,007	7,000	延長:L=1,180m(苅屋川)
	運搬(堤防除草)		千m2	7.01	7.0	運搬距離:L=18.8km
	除草処分		t	7.1	7	
堤防除草工 出島川	堤防除草(複合)	除草, 集草(人力), 梱包, 積込･荷卸(総合)	m2	9,345	9,300	延長:L=1,250m(出島川)
	運搬(堤防除草)		千m2	9.34	9.3	運搬距離:L=17.8km
	除草処分		t	9.3	9	
堤防除草工 太田川	堤防除草(複合)	除草, 集草(人力), 梱包, 積込･荷卸(総合)	m2	8,399	8,400	延長:L=1,180m(太田川)
	運搬(堤防除草)		千m2	8.40	8.4	運搬距離:L=21.8km
	除草処分		t	8.4	8	

数量計算書

苅屋川

名　　称	延長(m)	除草幅(m)上流側	除草幅(m)下流側	算　　式	除草面積(m2)
除草①	100.0	2.5	2.5	100.0×2.5	250.0
除草②	30.0	1.0	1.0	30.0×2.0	30.0
除草③	70.0	1.0	1.0	70.0×2.0	70.0
除草④	30.0	1.0	1.0	30.0×1.5	30.0
除草⑤	40.0	1.0	1.0	40.0×0.5	40.0
除草⑥	30.0	1.0	1.0	30.0×1.5	30.0
除草⑦	60.0	1.0	1.0	60.0×2.0	60.0
除草⑧	40.0	1.5	1.5	40.0×1.5	60.0
除草⑨	140.0	2.5	2.5	140.0×2.5	350.0
除草⑩	60.0	2.5	2.5	60.0×2.5	150.0
除草⑪	195.0	2.5	2.5	195.0×2.5	487.5
除草⑫	50.0	2.5	2.5	50.0×2.5	125.0
除草⑬	40.0	2.0	2.0	40.0×3.5	80.0
除草⑭	70.0	3.0	3.0	70.0×3.0	210.0
除草⑮	4.0	22.0	22.0	4.0×22.0	88.0
除草⑯	140.0	5.0	5.0	140.0×5.0	700.0
除草⑰	40.0	0.0	0.5	0.5×40.0/2	10.0
除草⑱	35.0	2.5	2.5	35.0×2.5	87.5
除草⑲	65.0	1.0	1.0	65.0×1.0	65.0
除草⑳	15.0	1.5	3.5	(1.5+3.5)×15.0/2	37.5
除草㉑	250.0	3.5	3.5	250×3.5	875.0
除草㉒	180.0	3.5	3.5	180.0×3.5	630.0
除草㉓	235.0	3.0	3.0	235×4.0	705.0
除草㉔	65.0	1.0	1.0	65.0×1.0	65.0
除草㉕	145.0	3.0	3.0	145.0×3.0	435.0
除草㉖	25.0	4.0	4.0	25.0×4	100.0
除草㉗	30.0	3.5	0.5	(3.5+0.5)×30.0/2	60.0
除草㉘	125.0	0.5	0.5	125×0.5	62.5
除草㉙	255.0	3.5	3.5	255.0×3.5	892.5
除草㉚	50.0	1.0	1.0	50.0×1.0	50.0
除草㉛	28.5	0.0	5.0	28.5×5.0/2	71.3
除草㉜	21.5	5.0	5.7	(5.0+5.7)×21.5/2	115.0
除草合計					7021.8
樋管部控除数量					14.4
差し引き合計					7,007.4

数量計算書

出島川

名　　称	延長 (m)	除草幅 (m)	除草面積 (m2)
除 草 ①	460.0	0.7	322.0
除 草 ②	460.0	2.7	1,242.0
除 草 ③	440.0	0.5	220.0
除 草 ④	440.0	0.5	220.0
除 草 ⑤	450.0	2.7	1,215.0
除 草 ⑥	450.0	0.85	382.5
除 草 ⑦	100.0	4.0	400.0
除 草 ⑧	110.0	2.0	220.0
除 草 ⑨	65.0	0.5	32.5
除 草 ⑩	85.0	0.5	42.5
除 草 ⑪	85.0	2.0	170.0
除 草 ⑫	35.0	1.25	43.8
除 草 ⑬	110.0	4.0	440.0
除 草 ⑭	480.0	1.0	480.0
除 草 ⑮	480.0	0.5	240.0
除 草 ⑯	480.0	2.7	1,296.0
除 草 ⑰	440.0	0.5	220.0
除 草 ⑱	440.0	0.5	220.0
除 草 ⑲	480.0	2.7	1,296.0
除 草 ⑳	480.0	0.5	240.0
除 草 ㉑	480.0	1.0	480.0
合計			9422.3
樋管部控除数量			77.00
差し引き合計			9,345.3

数量計算書

太田川

名　　称	延長 (m)	除草幅 (m)	除草面積 (m2)
除 草 ①	270.0	1.5	405.0
除 草 ②	155.0	1.5	232.5
除 草 ③	75.0	1.5	112.5
除 草 ④	485.0	2.4	1,164.0
除 草 ⑤	500.0	2.4	1,200.0
除 草 ⑥	115.0	1.5	172.5
除 草 ⑦	170.0	1.5	255.0
除 草 ⑧	150.0	1.5	225.0
除 草 ⑨	85.0	1.5	127.5
除 草 ⑩	200.0	1.5	300.0
除 草 ⑪	155.0	1.5	232.5
除 草 ⑫	155.0	1.5	232.5
除 草 ⑬	75.0	1.5	112.5
除 草 ⑭	560.0	2.4	1,344.0
除 草 ⑮	595.0	2.4	1,428.0
除 草 ⑯	265.0	1.5	397.5
除 草 ⑰	350.0	1.5	525.0
合計			8466.0
樋管部控除数量合計			66.935
差し引き合計			8,399.1