工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）　徳・川内他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		3,100		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3		186		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		186		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断		m		1,160		
汚泥処理		m3		2		
舗装版・防水層撤去～廃材運搬		m2		3,100		
殻運搬	殻種別:舗装版及び防水層破砕（廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻）	m3		46		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）　徳・川内他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分（廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻運搬）	廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻	t		122		
床版研掃工	素地調整1種	m2		3,100		
研掃材運搬・処分		t		5		
接着剤塗布工		m2		3,100		
成型目地工（基層） 夜間	Ⅰ型 5*30	m		729		
基層工 夜間	改質ｸﾞｰｽAs 舗装厚 t=35mm	m2		3,100		
成型目地工（表層） 夜間	L型 3*25*75	m		748		
表層工 夜間	改質密粒度As（Ⅲ型-WF）舗装厚 t=40mm	m2		3,100		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		790		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）　徳・川内他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		180		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 昼間	A	人日		40		
交通誘導警備員 昼間	B	人日		160		
交通誘導警備員 夜間	A	人日		17		
交通誘導警備員 夜間	B	人日		68		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）　徳・川内他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
建設機械運搬費		台		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		