見積参考資料

工事名　Ｒ８那土　徳島上那賀線他　那賀・寺内他　道路維持業務

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	那賀２
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　徳島上那賀線他　那賀・寺内他　道路維持業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 雪寒

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雪寒		式	1				
除雪工		式	1				
運搬除雪工		式	1				
除雪	種別時間帯:昼間,機械持込･貸与区分:持込	時間	20				単　1号
凍結防止工		式	1				
凍結防止剤散布8:00～20:00	機種:ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ,種別時間帯:昼間,機械持込・貸与区分：貸与,損耗品持込	時間	30				単　2号
凍結防止剤（積込運搬）		t	4				単　3号
雪道巡回工		式	1				
雪道巡回8:00～20:00		時間	4				単　4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　徳島上那賀線他　那賀・寺内他　道路維持業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 雪寒

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	除雪	種別時間帯:昼間,機械持込・貸与区分:持込	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(一般除雪)		時間	1			単　5号
合計						
単価						円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	凍結防止剤散布8:00～20:00	機種:ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ,種別時間帯:昼間,機械持込・貸与区分：貸与,損耗品持込	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転		時間	1			単　6号
合計						
単価						円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	凍結防止剤（積込運搬）		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支給品		t	1			単　7号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	雪道巡回8:00～20:00		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[四輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1			単　8号
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(一般除雪)		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転		時間	1			単　9号
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.3～1.4m3)		h	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	凍結防止剤散布装置運転		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9			
凍結防止剤散布装置(車載・ｶﾞｿﾘﾝ) ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3		時間	1			単　10号
運転手(一般)		人	0.21			
普通作業員		人	0.21			
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称2t積級		時間	1			
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積)		h	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	支給品		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,14.0km以下	t	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[四輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L	3.8			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・四輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	機械条件:持込除雪機保険控除,供用 日当り運転時間:2.5ｈ	時間	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)普通 排ｶﾞｽ型(第1次) 1.3～1.4m3		時間	1			単　11号
土木一般世話役		人	0.067			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	凍結防止剤散布装置(車載・ｶﾞｿﾘﾝ) ﾎｯﾊﾟ容量1.0～1.5m3		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L	0.18			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

４次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)普通 排ｶﾞｽ型(第1次) 1.3～1.4m3		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.2			
軽油		L	9.1			
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)普通 排ｶﾞｽ型(第1次)1.3～1.4m3		時間	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８那土　徳島上那賀線他　那賀・寺内他　道路維持業務					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000302002	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称2t積級	時間	30	33,300	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.492	4,128	
M002022003	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・四輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	4,240	
	合計額				41,668	

除雪

徳島上那賀線	9.8 km
木沢上那賀線	13.1 km
除雪区間	22.9 km

出動回数　5回（過去の実績より）

総作業時間　20 時間（過去の実績等より）

内訳	8:00～17:00(A)	20 時間
	17:00～20:00(B)	時間
	20:00～5:00(C)	時間
	5:00～8:00(D)	時間

機械

ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ（1.3～1.4m3）

変動費（供用損料を除く）「運転1時間あたり」の損料

人員　土木世話役

運転手(特殊)

凍結防止剤散布

徳島上那賀線	9.8 km
木沢上那賀線	13.1 km
除雪区間	22.9 km

・出動回数　　6回（過去の実績より）

・総作業時間　　30 時間（過去の実績等より）

内訳	8:00～17:00(A)	30 時間
	17:00～20:00(B)	時間
	20:00～5:00(C)	時間
	5:00～8:00(D)	時間

・機械

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t)

凍結防止剤散布装置（0.5～1.0m3）(支給)

・人員　　運転手(一般)
助手（普通作業員）

・材料　　塩化ｶﾙｼｳﾑ（支給）

当初は過去の実績等より
25kg/袋　×　160袋　＝　4.0t

基地　→　倉庫
（近隣会社倉庫）

雪道巡回工

・出動回数・延時間　　4時間（過去の実績等より）

8:00～17:00(A)	4 時間
17:00～20:00(B)	時間
20:00～5:00(C)	時間
5:00～8:00(D)	時間

・機械　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1.5L　4WD)

・人員　　土木世話役