見積参考資料

委託業務名 R8那土　那賀川　那賀・木頭出原　水理検討業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８那土　那賀川　那賀・木頭出原　水理検討業務	業　種 項　目	土木設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1				
共通(調査･計画業務)		式	1				
打合せ等		式	1				
打合せ		業務	1				内　1号
河道計画検討		式	1				
水理検討		式	1				
河道断面の検討		式	1				
設計計画		式	1				内　2号
現地踏査		式	1				内　3号
計画高水位及び計画河床高の検討		式	1				内　4号
照査		式	1				内　5号
報告書作成		式	1				内　6号
河川構造物設計		式	1				

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８那土　那賀川　那賀・木頭出原　水理検討業務	業　種 項　目	土木設計業務 河川構造物設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸設計		式	1				
護岸詳細設計		式	1				
護岸詳細設計	片側	(m)式	(25　　)1				内　7号
直接経費		式	1				
直接経費		式	1				
旅費交通費		式	1				
旅費(率計上･宿泊無)	土木設計業務	式	1				
電子成果品作成費		式	1				
電子成果品作成費(設計)	概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1				
直接原価（その他原価除く）		式	1				
その他原価		式	1				内　8号
一般管理費等		式	1				内　9号
設計業務価格		式	1				

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８那土　那賀川　那賀・木頭出原　水理検討業務	業　種 項　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税相当額		式	1				
設計業務委託料		式	1				

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	打合せ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1			内　10号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	設計計画		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0.5			
技師(A)		人	1			
技師(B)		人	1			
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	現地踏査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	1			
技師(A)		人	1			
技師(B)		人	1			
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	計画高水位及び計画河床高の検討		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	1			
技師(A)		人	2			
技師(B)		人	6			
技師(C)		人	7			
技術員		人	7			
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	照査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0.5			
技師(A)		人	1			
技師(B)		人	1			
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	報告書作成		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	1			
技師(A)		人	1.5			
技師(B)		人	1.5			
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	護岸詳細設計	片側	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(25　)1			内　11号
現地踏査 片岸		(m)式	(25　)1			内　12号
基本事項の決定 法線等の見直し検討 片岸		(m)式	(25　)1			内　13号
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(25　)1			内　14号
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(25　)1			内　15号
本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸		(m)式	(25　)1			内　16号
本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(25　)1			内　17号
施工計画 片岸		(m)式	(25　)1			内　18号
仮設計画 片岸		(m)式	(25　)1			内　19号
図面作成 片岸		(m)式	(25　)1			内　20号
数量計算 片岸		(m)式	(25　)1			内　21号
照査 片岸		(m)式	(25　)1			内　22号

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	護岸詳細設計	片側	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 片岸		(m)式	(25　)1			内　23号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1			
α／(1－α)		%				
その他原価		式	1			
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			
β／(1－β)		%				
一般管理費等		式	1			
調整額						
合計						

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別　等	細別　等	積算条件	
打合せ等	打合せ	中間打合せ回数	2　回
護岸詳細設計		基礎地盤条件	一般地盤
		測点間隔	20～25m
		地域	一般地区