見積参考資料

委託業務名 R8波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	美波農林事務所　農村整備
事業名	中山間地域農業農村総合整備事業
地区名	那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務
施工場所	徳島県那賀郡那賀町雄
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀１
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１０月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	設計業務費					
	・設計業務価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	業務内容					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	
積算体系区分	【設計業務】
工種区分	実施設計
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 設計業務価格				
2 ・業務原価				
3 ・・直接原価				
4 ・・・直接人件費	1.000	式		
5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式		
7 ・・その他原価				
8 ・・・その他原価（率計上）				
9 ・一般管理費等				

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費内訳				
直接人件費	1.000	式		
・直接人件費	1.000	式		
・・直接人件費	1.000	式		
・・・ 設計作業費	1.000	式		
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式		

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳				
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式		
・・・ その他	1.000	式		

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費					
・直接人件費	1.000	式			
・・直接人件費	1.000	式			
・・・ 設計作業費	1.000	式			1 式当たり
構想設計 パイプライン 難易度補正Ｉ,87m,しない,0.1≦Ｑ＜2m3/s	1.000	式			単Ａ Ｓ単　1号
合　計					
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式			1 式当たり
打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,	2.000	回			単Ａ Ｓ単　2号
打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,	1.000	回			単Ａ Ｓ単　3号
合　計					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)					
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式			
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式			
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式			1 式当たり
≪打合せ（設計旅費・交通費)≫ 一般工種・解析等調査業務,,通勤により打合せ,ライトバン,,1時間	2.000	回			単Ａ Ｓ単　5号
≪打合せ（設計旅費・交通費)≫ 一般工種・解析等調査業務,,通勤により打合せ,ライトバン,,1時間	1.000	回			単Ａ Ｓ単　6号
合　　計					
・・・ その他	1.000	式			1 式当たり
電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,200,5㎝,1	1.000	式			単Ａ Ｓ単　4号
合　　計					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	構想設計 パイプライン		式		1.000 式	当たり算出
	構想設計 パイプライン 難易度補正Ｉ,87m,しない,0.1≦Q＜2m3/s			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)設計内容 2)設計対象延長	難易度補正Ｉ 87m		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)複合設計区分 4)流量区分	しない 0.1≦Q＜2m3/s				
	5)1.現地調査 6)2.資料の検討	計上する 計上する				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討 8)3-2.設計計画管種、管径の検討	計上する 計上する				
	9)4-1.水理検討定常水理解析 10)4-2.水理検討非定常水理解析	計上する 計上する				
	11)5.構造計算 12)6.構造図作成	計上する 計上する				
	13)7.附帯構造物 14)8.附帯施設構造図作成	計上する 計上する				
	15)9.平面縦断図作成 16)10.数量計算	計上する 計上する				
	17)11.概算工事費積算 18)12.総合検討	計上する 計上する				
	19)13.照査 20)14.点検取りまとめ	計上する 計上する				
	21)1個別補正現地調査 22)2個別補正資料の検討					
	23)3-1個別補正基本条件の検討 24)3-2個別補正管種、管径の検討					
	25)4-1個別補正定常水理解析 26)4-2個別補正非定常水理解析					
	27)5個別補正構造計算 28)6個別補正構造図作成					
	29)7個別補正附帯構造物 30)8個別補正附帯施設構造図作成					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	31)9個別補正平面縦断図作成 32)10個別補正数量計算					
	33)11個別補正概算工事費積算 34)12個別補正総合検討					
	35)13個別補正照査 36)14個別補正点検取りまとめ					
	主任技師 内業	3.540	人			
	技師（A） 内業	3.920	人			
	技師（B） 内業	4.850	人			
	技師（C） 内業	2.420	人			
	技術員 内業	1.440	人			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数					
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数					
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	主任技師	0.500	人			
	技師（A）	0.500	人			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数					
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数					
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					
	技師（A）	0.500	人			
	技師（B）	0.500	人			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,200,5㎝,1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	200 5㎝				
	5)CD-R枚数(枚)	1.000				
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　２００枚	1.000	部			
	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅5㎝(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊			
	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	1.000	枚			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	≪打合せ（設計旅費・交通費)≫		回		1.000 回	当たり算出
	≪打合せ（設計旅費・交通費)≫ 一般工種・解析等調査業務,,通勤により打合せ,ライトバン,,1時間			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員					
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員					
	7)宿泊区分 8)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)高速道路往復料金（税別） 10)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	11)バス往復1人当料金（税別） 12)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	13)航空往復1人当料金（税別） 14)ライトバン使用日数	0円				
	15)時間区分 16)宿泊料金１式当料金（税別）	1時間 0円				
	17)宿泊手当１式当料金（税別） 18)落札率	0円 0.000000				
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	1.000	日			<損料>
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.700	L			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	≪打合せ（設計旅費・交通費)≫		回		1.000 回	当たり算出
	≪打合せ（設計旅費・交通費)≫ 一般工種・解析等調査業務,,通勤により打合せ,ライトバン,,1時間			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員					
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員					
	7)宿泊区分 8)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	9)高速道路往復料金（税別） 10)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 0円				

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業　那賀東部
業務名	Ｒ８波耕　中山間　那賀東部　雄用水路構想設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	11)バス往復1人当料金（税別） 12)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	13)航空往復1人当料金（税別） 14)ライトバン使用日数	0円				
	15)時間区分 16)宿泊料金１式当料金（税別）	1時間 0円				
	17)宿泊手当１式当料金（税別） 18)落札率	0円 0.000000				
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	1.000	日			<損料>
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.700	L			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			